



Oslo kommune
Bydel Sagene

Møteinnkalling

Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen
Møtedato: 09.03.2011
Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud
Tidspunkt: 18:00



Bydel Sagene

Postadresse:
Postboks 4200
Nydalen
0401 Oslo

Telefon: 02180
Telefaks:
Giro: 6004 06 04092
Org.nr.: 974 778 726

E-post:
postmottak@bsa.oslo.kommune.no
Internett:
www.bsa.oslo.kommune.no

Til behandling foreligger:

Saksnr	Tittel
1.	Åpent kvarter
2.	Godkjenning av innkalling og saksliste
3.	Godkjenning av protokoll 09.03.2011
4. KNK 11/11	Tilskudd til frivillig aktivitet 2011, kultur og nærmiljø
5. KNK 11/12	Avvikling av Sagene Miljøforum (tidligere Sagene-Torshov Lokal Agenda 21 Forum) Årsrapport fra Sagene Miljøforum 2010.
6. KNK 11/13	Verbalvedtak VK 18 - Grave- og anleggsarbeider
7. KNK 11/14	Søknad om serverings-/skjenkebevilling - utvidet åpningstid - Myrens kjøkken, Sandakerveien 24C (Eierskifte)
8. KNK 11/15	Søknad om serverings- og skjenkebevilling for innendørs servering ved Den andre teatercaféen, Ivan Bjørndals gt. 9
9. KNK 11/16	Søknad om serverings- og skjenkebevilling ved Delicious Restaurant (Eierskifte)
10. KNK 11/17	SØKNAD OM SALGSBEVILLING VED SEVEN DAYS, BERGENSGATA 9 (EIERSKIFTE)
11.	Orienteringssaker
12.	Eventuelt



Oslo kommune
Bydel Sagene

Møtebok

Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen
Møtedato: 09.02.2011
Tidspunkt: 18:00
Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Repr	Vara for
Jørgen Foss	Leder	AP	
Marit Aasen Heggdal	Medlem	AP	
Camilla Johannessén	Medlem	H	
Lars Olav Fosse	Medlem	V	
Hans Otto Watne	Medlem	FRP	
Harald Thorsén	Medlem	R	
Reza Rezaee	Medlem	Uavh.	

Følgende fra administrasjonen møtte:

Morten Nordlie – kultur- og nærmiljøsjef

Møteleder - Jørgen Foss

Møtesekretær - Vibeke Heiberg



Bydel Sagene

Postadresse:
Postboks 4200
Nydalen
0401 Oslo

Telefon: 02180
Telefaks:
Giro: 6004 06 04092
Org.nr.: 974 778 726

E-post:
postmottak@bsa.oslo.kommune.no
Internett:
www.bsa.oslo.kommune.no

Til behandling foreligger:

Saksnr	Tittel
1.	Åpent kvarter
2.	Godkjenning av innkalling og saksliste
3.	Godkjenning av protokoll 08.12.2010
4. KNK 11/1	Regnskap for Bydel Sagene 2010
5. KNK 11/2	Årsberetning 2010
6. KNK 11/3	Høringsuttalelse til planforslag - Sandakerveien 76
7. KNK 11/4	Etablering av graffiti vegg nederst i Torshovdalen
8. KNK 11/5	Folkehelseplan for Bydel Sagene 2011-13
9. KNK 11/6	Orientering - Instruks for navnsetting av gater, veier, plasser m.v. i Oslo
10. KNK 11/7	Søknad om skjenkebevilling for innendørs servering og utendørs servering i bakgård med utvidet åpningstid ved Brassieriet 45, Toftesgate 19 B
11. KNK 11/8	Søknad om skjenkebevilling ved Sushi og Thai, Sandakerveien 64
12. KNK 11/9	SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - NYE TAJ MAHAL, VOGTS GATE 31 (Eierskifte)
13. KNK 1/10	NAZAR-Café Bar, Kristiansandsgate 2 - Søknad om innendørs og utendørs serverings- og skjenkebevilling (eierskifte)
14.	Orienteringssaker
15.	Eventuelt

1. Åpent kvarter

Toril Knatterød (AP)

Fremmøtt til åpent kvarter var Toril Knatterød vara i Kultur- og nærmiljøkomiteen og leder av Rådet for funksjonshemmede. Hun ytret seg i forbindelse med KNK- sak 11/7 Skjenkebevilling ved Brasserie 45, KNK-sak 11/3 Høringsuttalelse til planforslag – Sandaker veien 76, samt KNK-sak 11/9 Søknad om skjenkebevilling ved Nye Taj Mahal.

Knatterød viste til sak om søknad om skjenkebevilling ved Brassieriet 45 og oppfordret Kultur- og nærmiljøkomiteens medlemmer til å ta alle nabohenvendelsene alvorlig og avslå søknaden om uteservering.

Knatterød viste til sak vedrørende planforslag for Sandakerveien 76. Ut fra plantegningene synes det som om det ikke er tenkt å etablere heis i bygget, men kun en utvendig rampe. Dette er i strid med regler for universell utforming og tilgjengelighet.

Knatterød viste også til Rådet for funksjonshemmedes uttalelse i sak vedrørende skjenkebevilling ved Nye Taj Mahalen, der det ble presisert at serveringssteder som ikke er tilgjengelige for bevegelseshemmede ikke bør få innvilget skjenkebevilling.

Beboere fra Ringnes park vest sameie. Uttalelser i forbindelse med KNK-sak 11/7 Skjenkebevilling ved Brasserie 45

Beboere fra Ringnes park vest sameie og bestyrer ved Ringnes Park FUS barnehage møtte til åpnet kvarter for å ytre seg i forbindelse med søknad om skjenkebevilling for innendørs og utendørs servering ved Brasserie 45.

Bestyrer ved Ringnes FUS Park barnehage, Line Haugseth, opplyste at barnehagen har en avtale med Ringnes park sameie som går ut på at de kan benytte bakgården som et uteområde. Det gjelder også området rett utenfor den planlagte uteserveringen. Haugseth mener at en innvilgelse av skjenkebevilling for uteservering vil være i strid med bydelens normer knyttet til miljørettet helsevern i forhold til uteområdet til barnehagen. Det ble vist til "Forskrift om miljørettet helsevern for skole og barnehager m.v." som Bydelen forvalter som godkjenningsmyndighet for barnehager. Dersom søknaden om skjenkebevilling innvilges, vil det således være i strid med sentrale deler av forskriften. Haugseth oppfordret Kultur- og nærmiljøkomiteen til å ta hensyn til dette når saken behandles.

Odd Haugen, eier av to leiligheter i Ringnes park vest sameie, viste til at det er veldig akustikk i det indre gårdsrommet, og at en uteservering her vil forårsake ytterligere støy for beboerne i sameiet. Haugen opplyste at de aller fleste leilighetene i sameiet har soveromsvinduer inn mot bakgården, og det ikke ble informert om at det skulle etableres uteservering i bakgården den gang de kjøpte leilighetene.

Irene Nagel, beboer i Ringnes park vest sameie, anser skjenkestet i sameiets lokaler som betydelig forringende for barns bomiljø.

Henrik Fosby, beboer i Ringnes park vest sameie, opplyste at de fleste leilighetene i sameiet vender inn mot bakgården. Han mener det er uheldig at kun et fåtall av beboerne er blitt varslet om søknaden om skjenkebevilling for uteservering i bakgården. Dette skyldes at styret ikke har varslet seksjonseierne om bevillingssøknaden. Mest sannsynlig ville det også ha blitt sendt enda flere naboinnsigelser dersom uttalelsesfristen fra bydelen hadde vært lengre. Flere seksjonseiere har bedt styret om å sende en felles innsigelse på vegne av alle beboerne, men dette har styret avvist. Fosby opplyste at det i sameiet er massiv motstand mot åpningstider for uteservering utover kl 20.00 og at styret i Ringnes Park vest har gitt sitt samtykke til Kingclaw AS om uteservering uten å forhøre seg med seksjonseierne.

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

Reza Rezaee (Uavh.) foreslo å behandle sak vedrørende skjenkebevilling ved Brasserie 45 som første sak på sakslisten. Dette ble enstemmig vedtatt.

Det ble meldt saker til orientering og eventuelt. Innkalling og saksliste ble deretter enstemmig godkjent.

3. Godkjenning av protokoll 08.12.2010

Marit Aasen Heggdal (AP) påpekte at det er oppført feil møtedato for novembermøtet i Kultur- og nærmiljøkomiteen. Protokollen ble godkjent med rettelsen.

4. KNK 11/7 Søknad om skjenkebevilling for innendørs servering og utendørs servering i bakgård med utvidet åpningstid ved Brassieriet 45, Toftesgate 19 B

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Kultur og nærmiljøkomiteén (med uttalelsesmyndighet delegert fra Bydelsutvalget) tilrår at søknad fra Kingclaw AS om serverings- og alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk for inne- og uteservering ved Brasserie 45, Toftesgate 19B, med åpnings-/skjenketid inne til kl. 01.00/00.30 og ute til kl. 23.00/22.30, får følgende utfall:

1. Søknad om inneservering innvilges med åpningstid til kl. 01.00 og skjenketid til kl. 00.30.
2. Søknad om uteservering innvilges med åpningstid til kl. 20.00 og skjenketid til kl. 19.30.

Kultur- og nærmiljøkomiteens behandling:

Reza Rezae (Uavh.) fremmet følgende forslag:

”Kultur og nærmiljøkomitéen (med uttalelsesmyndighet delegert fra Bydelsutvalget) tilrår at søknad fra Kingclaw AS om serverings- og alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk for inne- og uteservering ved Brasserie 45, Toftesgate 19B, med åpnings-/skjenketid inne til kl. 01.00/00.30 og ute til kl. 22.00/21.30, *avslås.*”

VOTERING:

Det ble stemt over Reza Rezae (Uavh.) sitt forslag om at Kultur og nærmiljøkomitéen (med uttalelsesmyndighet delegert fra Bydelsutvalget) tilrår at søknad fra Kingclaw AS om serverings- og alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk for innendørs servering ved Brasserie 45, Toftesgate 19B, med åpnings-/skjenketid inne til kl. 01.00/00.30 og ute til kl. 23.00/22.30, *avslås.* Forslaget falt med 6 stemmer (2AP/1H/1FRP/1V/1R) mot 1 stemme (1Uavh.).

Det ble stemt over Bydelsdirektørens forslag til vedtak pkt. 1. om at søknad om inneservering innvilges med åpningstid til kl. 01.00 og skjenketid til kl.00.30. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det ble stemt over Bydelsdirektørens forslag til vedtak pkt. 2. Forslaget falt med 5 stemmer (2AP/1Uavh./1R/1V) mot 2 stemmer (1FRP/1H).

Det ble stemt over Reza Rezae (Uavh.) forslag om at søknad om serverings- og alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk for uteservering ved Brasserie 45, Toftesgate 19B, med åpnings-/skjenketid ute til kl. 23.00/22.30, *avslås.*” Forslaget ble vedtatt med 5 stemmer (2AP/1Uavh./1V/1R) mot to stemmer (1H/1FRP).

VEDTAK:

Kultur og nærmiljøkomitéen (med uttalelsesmyndighet delegert fra Bydelsutvalget) tilrår at søknad fra Kingclaw AS om serverings- og alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk for inne- og uteservering ved Brasserie 45, Toftesgate 19B, med åpnings-/skjenketid inne til kl. 01.00/00.30 og ute til kl. 23.00/22.30, får følgende utfall:

- 1. Søknad om inneservering *innvilges* med åpningstid til kl. 01.00 og skjenketid til kl. 00.30.**
- 2. Søknad om serverings- og alminnelig skjenkebevilling for uteservering, *avslås.***

5. KNK 11/1 Regnskap for Bydel Sagene 2010

Kultur- og nærmiljøkomiteens behandling:

VEDTAK (enstemmig):

Kultur- og nærmiljøkomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:

Regnskap for 2010 tas til etterretning.

6. KNK 11/2 Årsberetning 2010

Kultur- og nærmiljøkomiteen:

VEDTAK (enstemmig):

Kultur- og nærmiljøkomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:

Bydelsutvalget tar årsberetningen til etterretning.

7. KNK 11/3 Høringsuttalelse til planforslag - Sandakerveien 76

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

1. Bydel Sagene er i hovedsak positiv til planforslaget for Sandakerveien 76 og mener at den skisserte utviklingen av byrommet vil bidra til økt kvalitet i nærmiljøet.
2. Bydelen er skeptisk til byggehøyden/etasjehøyden i front- og mellombygningen og anmoder om at disse reduseres med en etasje hver.
3. Bydelen ser ikke lenger at det er grunnlag for å opprettholde det tidligere vedtaket som ble fattet ved bydelens behandling av planinitiativet i 2006, der det anmodes om at det bør stilles krav om samarbeid med Sandakerveien 78 i forhold til barnhageutbygging.

Kultur- og nærmiljøkomiteens behandling:

Jørgen Foss (AP) fremmet følgende forslag.

”Bydelsdirektørens forslag punkt 2, strykes.”

Forslag til nytt påfølgende punkt: ”Bydelen forutsetter at det lages klausul mot seksjonering av deler av leilighetene.

Forslag til nytt påfølgende tilleggs punkt: ”Bydel Sagene vil påpeke at det er positivt at leilighetsnormene er fulgt.”

Forslag til nytt påfølgende tilleggs punkt: ” Bydelen mener at i alle reguleringsaker må skolebehov vurderes.

VOTERING:

Det ble stemt over Bydelsdirektørens forslag punkt 1. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det ble stemt over Jørgen Foss (AP) sitt forslag om å stryke Bydelsdirektørens forslag til vedtak punkt 2. Forslaget falt med 5 stemmer (1H/1FRP/1V/1Uavh./1R) mot 2 stemmer (2AP).

Det ble stemt over Jørgen Foss (AP) sitt forslag til et nytt tilleggspunkt. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det ble stemt over Jørgens Foss sitt forslag til et ytterlig nytt tilleggspunkt. Forslaget ble vedtatt med 5 stemmer (2AP/1Uavh./1V/1R) mot 2 stemmer (1H/1FRP).

Det ble stemt over Jørgen Foss sitt forslag til et ytterlig nytt tilleggspunkt. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det ble stemt over Bydelsdirektørens forslag opprinnelig punkt 3, nytt punkt 6. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kultur- og nærmiljøkomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:

- 1. Bydel Sagene er i hovedsak positiv til planforslaget for Sandakerveien 76 og mener at den skisserte utviklingen av byrommet vil bidra til økt kvalitet i nærmiljøet.**

2. Bydelen er skeptisk til byggehøyden/etasjehøyden i front- og mellombygningen og anmoder om at disse reduseres med en etasje hver.
3. Bydelen forutsetter at det lages klausul mot seksjonering av deler av leilighetene.
4. Bydel Sagene vil påpeke at det er positivt at leilighetsnormene er fulgt.
5. Bydelen mener at i alle reguleringsaker må skolebehov vurderes.
6. Bydelen ser ikke lenger at det er grunnlag for å opprettholde det tidligere vedtaket som ble fattet ved bydelens behandling av planinitiativet i 2006, der det anmodes om at det bør stilles krav om samarbeid med Sandakerveien 78 i forhold til barnhageutbygging.

8. KNK 11/4 Etablering av graffitivegg nederst i Torshovdalen

Kultur- og nærmiljøkomiteens behandling:

Jørgen Foss (AP) fremla følgende merknad:

”Kultur- og nærmiljøkomiteen ønsker å presisere at Friluftsetaten ikke besvarer bydelens spørsmål angående Grafitti.”

Rødt sluttet seg til merknaden.

VEDTAK (enstemmig):

Kultur- og nærmiljøkomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:

Bydelsutvalget tar Friluftsetaten svar knyttet til mulighetene for å etablere en graffitivegg nederst i Torshovdalen til orientering.

9. KNK 11/5 Folkehelseplan for Bydel Sagene 2011-13

Kultur- og nærmiljøkomiteen:

Kultur- og nærmiljøkomiteen mener saken bør behandles i Arbeidsutvalget.

VEDTAK (enstemmig):

Kultur- og nærmiljøkomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:

Bydelsutvalget tar folkehelseplanen til etterretning.

10. KNK 11/6 Orientering - Instruks for navnsetting av gater, veier, plasser m.v. i Oslo

Kultur- og nærmiljøkomiteens behandling:

VEDTAK (enstemmig):

Kultur- og nærmiljøkomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:

Bydelsutvalget tar saken til orientering.

11. KNK 11/8 Søknad om skjenkebevilling ved Sushi og Thai, Sandakerveien 64

Kultur- og nærmiljøkomiteens behandling:

VEDTAK (enstemmig):

Kultur- og nærmiljøkomiteen fattet følgende vedtak:

Kultur- og nærmiljøkomiteen (med uttalelsesmyndighet delegert fra Bydelsutvalget) tilrår at søknad fra Sushi og Thai AS om serverings- og alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk inne ved Sushi og Thai, Sandakerveien 64, med åpnings-/skjenketid inne til kl. 01.00/00.30, *innvilges*.

12. KNK 11/9 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - NYE TAJ MAHAL, VOGTS GATE 31 (Eierskifte)

Kultur- og nærmiljøkomiteens behandling:

VEDTAK (enstemmig):

Kultur- og nærmiljøkomiteen fattet følgende vedtak:

Kultur- og nærmiljøkomitéen (med uttalelsesmyndighet delegert fra Bydelsutvalget) tilrår at søknad fra Nye Taj Mahal Nadeem Butt om alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk for innendørs servering ved Nye Taj Mahal, Vogts gate 31, med åpnings-/skjenketid inne til kl. 01.00/00.30, *innvilges*.

13. KNK 11/10 NAZAR-Café Bar, Kristiansandsgate 2 - Søknad om innendørs og utendørs serverings- og skjenkebevilling (eierskifte)

Kultur- og nærmiljøkomiteens behandling:

VEDTAK (enstemmig):

Kultur- og nærmiljøkomiteen fattet følgende vedtak:

Kultur- og nærmiljøkomitéen (med uttalelsesmyndighet delegert fra Bydelsutvalget) tilrår at søknad fra Nazar Café Bar AS om alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk for innendørs og utendørs servering ved Nazar café - bar, Kristiansandsgate 2, med åpnings- og skjenketider i samsvar med hovedregelen i kommunens forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, dvs. åpnings-/skjenketid inne til kl. 01.00/00.30 og ute til kl. 22.00/21.30, *innvilges*.

14. Orienteringssaker

”Akerselva digital”

Kultur- og nærmiljøsjef Morten Nordlie opplyste at bydelen er en av søkerne på prosjektet ”Akerselva digital” sammen med Teknisk museum, som står som hovedsøker.

15. Eventuelt

Marit Aasen Heggdal (AP) meddelte at Miljøforum, tidligere Lokal Agenda 21, har hatt styremøte. I møte ble det drøftet hvorvidt medlemmenes av forumet skulle legge ned sine verv. Dette skyldes blant annet varierende oppmøte, mye administrativ jobbing og lite aksjonsrettede tiltak. Miljøforumet ber Bydelsutvalget ta stilling til hvorvidt Miljøforumet skal videreføres og eventuelt hvilken organisasjonsform det bør ha.

Morten Nordlie svarte at Miljøforum har vært en viktig aktør i bydelen og ble opprettet for 10 år siden. Forumet er en liten organisasjon med noen få ildsjeler, og ofte må de forholde seg til store og komplekse saker. De har blant annet startet et prosjekt som het ”Grønne tak.” Prosjektet tok sikte på å se på muligheter til å utnytte og omgjøre områder i bydelen til grøntområder. Nordlie informerte om at han fikk oversendt Miljøforumets innsigelser i dag. Det vil bli en administrativ gjennomgang i forhold til dette. Deretter vil det legges fram en sak for Bydelsutvalget.

Marit Aasen Heggdal (AP) fortalte at bydelen stiller med gratis møtelokaler og penner, men at det før også stilte med en møtesekretær som tok seg av referatskriving og noe av det administrative arbeidet. I de siste årene har forumets medlemmer gjort dette arbeidet selv.

Hans Otto Watne (FRP) mener Miljøforum har gjort en god jobb som har vært bra for mange. De har også klart å tilpasse sine aktiviteter til de behovene som er blitt uttrykt av bydelens beboere.

BYDEL SAGENE

Kultur- og nærmiljøkomiteen

Jørgen Foss (sign.)
leder

Vibeke Heiberg
møtesekretær



Saksframlegg

Saksmappe:
2011/192

Saksbeh:
Magnus Nilsson, magnus.nilsson@bsa.oslo.kommune.no

Dato: 21.02.2011
Arkivkode:
531.6

Saksgang

Utvalg	Møtedato
Kultur- og nærmiljøkomiteen	09.03.2011

Verbalvedtak VK 18 - Grave- og anleggsarbeider

Sammendrag:

Saken er en tilbakemelding på verbalvedtak VK 18 – Grave- og anleggsarbeider. Vedtaket ble fattet av bydelsutvalget i forbindelse med behandlingen av bydelens budsjett for 2011. Bydelsadministrasjonen redegjør her for de rutiner og system som benyttes av Oslo kommune i forhold registrering, fordeling og behandling av innkommende søknader om bruk av kommunal grunn til grave- og anleggsarbeider, andre arbeidstillatelser, riggplasser, kultur- og idrettsarrangementer og andre formål.

Bakgrunn for saken:

Bydelsutvalget fattet den 16.12.2010 følgende verbalvedtak i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2011:

VK18: Forslag fra V: Grave og anleggsarbeid

Det pågår ofte grave- og anleggsarbeid i bydelen og koordinering av dette er viktig av hensyn til både lokalmiljøet, framkommelighet og effektiv utnyttelse av ressurser. Når f.eks. en gate åpnes for å legge kabler, rør og ledninger, så kan det være aktuelt å gjennomføre flere tilhørende arbeider samtidig. I dag er det manglende koordinering av dette sentralt i Oslo kommune, og mellom kommunale og statlige instanser. Bydelen har ofte god oversikt over anleggsarbeid som pågår lokalt, og vi kan dermed være en bidragsyter i å bedre disse forholdene ved å bistå med informasjonsspredning om slike arbeid til relevante aktører og gjennom å være en lokal koordinator. Direktøren bes derfor legge fram en sak for bydelsutvalget der det redegjøres for tiltak bydelen kan iverksetter for å bidra til bedre koordinering av anleggsarbeid lokalt.

Vedtatt med 14 (5A, 2SV, Rezaee, R, 2H, 2V, Mikalsen) mot 1 (FRP)

Saksframstilling:

- Leie/bruk av kommunal grunn

Alle som ønsker å bruke kommunal grunn skal sende inn en søknad til Oslo kommune. Dette gjøres via portalen for elektroniske søknader på kommunens nettsider eller fellesportalen for innsending av søknader om gravearbeider på Internett: www.gravemelding.no.

Det elektroniske søknadssystemet har fått navnet "Søknadsløsning for Utnyttelse av Stedfestet grunn" (også kalt SUS systemet). Innsendte søknader blir her fordelt til den instans som forvalter den offentlige grunnen som søknaden gjelder for.

- Generelt om Søknadsløsning for Utnyttelse av Stedfestet grunn - SUS ePhorte

SUS er et resultat av et tidligere nettverkssamarbeid med bruk av felles portal og innholdsløsninger (kalt; Koordinering av gravearbeider).

Oslo kommune har gjennom en prosjektgruppe med representanter fra flere av fagetatene, dvs. Samferdselsetaten, Friluftsetaten, Utviklings- og kompetanseetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten, sammen med Statens Vegvesen utviklet og tatt i bruk en felles løsning for elektronisk saksbehandling av søknader om bruk av offentlig grunn.

SUS ePhorte systemet er en tilpasset versjon av ePhorte (bydelens saksbehandlingssystem), utviklet spesielt for Statens Vegvesen og Oslo kommune.

Bydel Sagene var i perioden 2007-2008 knyttet til utviklingen av systemet og løsningen gjennom deltakelse i en pilot- og referansegruppe sammen med Bydel St. Hanshaugen og de øvrige representantene fra de berørte kommunale etatene, samt Statens Vegvesen m.fl. Det var bydelsplanlegger som var bydelens representant i nettverksgruppen.

SUS systemet ble tatt i bruk i midten av 2008 og har siden vært Oslo kommunes fellessystem for registrering og behandling av innkommende søknader om bruk av offentlig grunn og grevetillatelse. Dette gjelder som nevnt uavhengig av hvilken kommunal enhet eller virksomhet som har forvaltningsansvaret for den grunn det søkes om.

Bydel Sagene mottar grovt regnet mellom 40-60 søknader om bruk eller leie av kommunal grunn i bydelen på årsbasis. Dette omfatter alle typer bruk av kommunal grunn som grave- og anleggsarbeid, riggplass, leie av fortausareal til uteservering, standstillatelse, juletre salg, kulturarrangement og andre salgsplasser.

- Søknad om gravetillatelse

Entreprenører som ønsker å utføre gravearbeider i offentlig gate/vei, skal alltid søke Samferdselsetaten om tillatelse til dette. Det er utarbeidet et elektronisk søknadsskjema som gjelder fra 2009.

- Koordinering av gravearbeider i Oslo kommune

Den 02.02.2009 ble det lansert en kartbasert løsning; Fellesløsningen. Her legges det inn infrastruktur og planer i forbindelse med koordinering av planer og gravetraseer. Disse data samkjøres gjennom koordineringsmodulen. Gjennom større innsikt i andre aktørers eksisterende og planlagte infrastruktur, oppnås en bedre mulighet til samarbeid og samordning av felles planlegging av traseer.

Kabelselskaper og etater må søke veiholder om tillatelse til å anlegge traseer for fremføring av bredbånd, elektrisitet, fjernvarme, vann og avløp med mer i offentlig gate/vei.

Fremføringstraseer for større lednings- og kabelanlegg skal alltid samordnes og koordineres med andre berørte, samt forhåndsgodkjennes av veiholder før entreprenør søker om gravetillatelse. Dette gjelder langsgående grøfter over 40 meter og alle tverrgrøfter i offentlig grunn.

- KGrav – modul for koordinering av gravearbeider i Oslo kommune

Koordineringsmodulen i Fellesløsningen (KGrav) er en modul i systemet for å koordinere gravearbeider i Oslo kommune. Modulen er et redskap for aktører som har infrastruktur i eller på offentlig grunn. Aktørene har her mulighet for å utvikle planer i fellesskap slik at behovet for graving blir mindre enn det ellers ville vært.

Det er veiholder som skal avslå/godkjenne koordinerte planer.

Veiholder i Oslo er Samferdselsetaten, Statens vegvesen Region Øst og Jernbaneverket. Aktøren/infrastruktureier som lager planer gjennom fellesløsningen trenger ikke søke til en spesifikk veiholder - dette foregår gjennom Fellesløsningens rutiner.

Forslag til trasévalg vurderes med hensyn til alle infrastruktureieres/utbyggeres planer, asfaltplaner, forurensede områder og fornminner samt samferdselsmessige forhold.

Det tas også hensyn til den generelle sperrefristen som er to år for graving i nyasfalterte veier og gater.

De nye rutineene og retningslinjene fokuserer sterkt på samarbeid mellom infrastruktureiere. Herav inngår bruk av ledige rør og kanaler for å minimalisere gravingen. Det forutsettes at det som en del av koordineringen og samordningen mellom infrastruktureiere, beskrives og vedlegges antall rør som vil bli lagt ned - antall benyttede og ledige rør med tegning av grøftesnitt for hver parsell. Dette gjøres som del av dialogen og funksjonaliteten, når man jobber i "høringsrundene" i den nye kartbaserte Fellesløsningen.

Først når en plan er godkjent av veiholder (etter plan- og forprosjektfase er gjennomført), kan utførende entreprenør for gravearbeidene søke om gravetillatelse.

Punktgravinger som ikke er koordinert (dvs. for små til å inngå i Fellesløsningens koordineringsmodul), søkes det direkte for i det elektroniske skjemaet for gravetillatelser. For koblingsskap og kummer i kjørebane, må det søkes særskilt

- Fremgangsmåte - i korte trekk:

1. Søknad/planlegging gjennom koordineringsmodulen i Fellesløsningen
2. Avslag/godkjenning. Ved godkjenning brukes referansenummeret i videre saksbehandling
3. Søke om gravetillatelse på elektronisk skjema
4. Informasjon min. 4 uker før anleggsstart distribueres til beboere, sameier/borettslag, butikker/forretninger og evt. andre. Interessenter som Kultur- og idrettsetaten, Byantikvaren, Oslo Handelsstands Forening, bydeler informeres gjennom Fellesløsningen.

- Behandling av søknader

Samferdselsetaten vurderer om søknaden vil komme i konflikt med andre pågående eller kommende arbeider. Etaten har til enhver tid oversikt over alle innkomne søknader og vedtatte gravetillatelser. Samferdselsetaten fatter vedtak vedrørende gravetillatelse og skiltvedtak/godkjent varslingsplan. Ved behov foretar saksbehandleren for Samferdselsetaten en befaring på stedet sammen med entreprenøren.

Samferdselsetaten har ansvar for alle kommunale veier/gater, men har ikke ansvar for private veier, velveier og felles avkjørsler (grunneiers ansvar) og heller ikke for riksveier (Statens vegvesen).

- Felles påvisningstjeneste i Oslo

Fra 1. juli 2010 ble det igangsatt en felles påvisningstjeneste for kabler, ledninger og annen infrastruktur i Oslo. Hensikten var å gjøre det enklere og sikrere for de som skal grave, og redusere omfanget av graving i Oslo. Bedriften Geomatikk AS har fått oppdraget med å utføre felles påvisningstjeneste for de fleste infrastruktureiere i Oslo. Dette innebærer at en henvendelse er tilstrekkelig for å få påvist kabler, ledninger og annen infrastruktur før graving igangsettes. Dette skal også føre til færre graveskader på kritisk infrastruktur. Den nye tjenesten betyr en stor forenkling for brukerne. Følgende infrastruktureiere har inngått et samarbeid om felles påvisningstjeneste:

- Statens vegvesen
- Hafslund Nett AS
- Hafslund Fjernvarme AS
- Hafslund Fibernet AS
- Get AS
- TDC Song AS
- Ventelo AS
- Viken Fibernet AS
- Kollektivtransportproduksjon AS
- Oslo kommune, Friluftsetaten
- Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
- Oslo kommune, Samferdselsetaten
- Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

I februar 2009 ble som nevnt de to første hjelpeverktøyene satt i drift; en felles web-basert portal for koordinering og planlegging av gravearbeider på offentlig grunn, og en felles elektronisk søknadsportal for graving i og leie av offentlig grunn. Oppdatering av eksisterende infrastrukturdata er også en del av tjenesten. For kontaktpersoner hos aktørene og for ytterligere informasjon om tjenesten se www.gravemelding.no

- Status for Bydel Sagene

Bydel Sagene har i dag tilgang til SUS systemet og mottar søknader om bruk av kommunal grunn i bydelen gjennom denne elektroniske kanal. Men bydelen er pr. dags dato ikke direkte koblet opp mot KGrav modulen. For å kunne bli dette må bydelen bli lagt inn som en sk. "berørt part" i systemet.

Bydelen har i februar 2011 sendt en henvendelse til Samferdselsetaten for å avklare bydelens rolle og tilgang til SUS og KGrav systemet. Herunder muligheter for å få lagt inn de grunneiendommer som forvaltes av bydelen med kobling til bydelen som forvalter, samt å bli definert som en berørt part som automatisk varsles ved for eksempel gravearbeider i bydelen. Pr. dags dato er det tiltakshaver som har ansvaret for at alle berørte parter varsles dvs. at bydelen får melding om planlagte arbeider.

Videre kommer forholdet med lisenser og kostnader knyttet til bruk av systemet. Det er her anmodet om en tilbakemelding i forhold til om bydelen skal defineres som en egen lisensbruker eller om dette kan knyttes til fagetatens tilgang til systemet.

I et foreløpig svar fra Samferdselsetaten orienteres det om at man har bedt Friluftsetaten om et snarlig møte for å foreta en del nødvendige avklaringer. Det vises ellers til at koordinering er et krav i forbindelse med alle tverrgravinger eller grøfter lengre enn 40 m. Det er videre krav til tiltakshaver / byggherre om nødvendig informasjon til berørte parter (naboer etc.) En koordinering skal godkjennes (som oftest av veiholder) før søknad om gravetillatelse kan sendes til samme instans.

Samferdselsetaten viser også til sin internettside vedrørende grave- og arbeidstillatelser: <http://www.samferdselsetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=28787>

Her er det bl.a. koordinering av arbeidene mellom private, statlige og kommunale virksomheter beskrevet.

Når det foreligger en mer utfyllende tilbakemelding fra Samferdselsetaten vil bydelen kunne vurdere om det er grunnlag for å innta en mer aktiv rolle i forhold til koordinering av gravearbeider i bydelen, herunder grep for bidra til mest mulig sikre skoleveier ved gravearbeider. I utgangspunktet er det som nevnt Samferdselsetaten som har ansvaret for å koordinere gravearbeider. Det kan likevel være hensiktsmessig å vurdere om bydelen kan ha en funksjon i forhold til å bidra med lokalkunnskap, for eksempel i forhold til trygge skoleveier. Bydelsadministrasjonen vil her komme tilbake med mer opplysninger når dette foreligger. Uansett så er det altså slik at gravearbeider med fremføringstraseer over 40 meter samt tverrgravinger allerede blir koordinert av Oslo kommune ved Samferdselsetaten.

Økonomiske, organisatoriske og miljørelaterte konsekvenser:

Bydel Sagene er pr. dags dato ikke koblet opp mot KGrav modulen automatisk. Dette betyr i praksis at bydelen er avhengig av at aktører som skal utføre gravearbeider i bydelen, melder dette til bydelens som "berørt part". Til tross for at dette er noe som tiltakshaver/søker er forpliktet til å gjøre, så finnes det enkelte erfaringer som tilsier at dette ikke alltid skjer i praksis. For å bli varslet automatisk må bydelen som nevnt bli lagt inn som en "berørt part" i systemet.

Når det foreligger en mer utfyllende tilbakemelding fra Samferdselsetaten, så vil administrasjonen kunne redegjøre for sakens økonomiske, organisatoriske og miljørelaterte konsekvenser. Hvis for eksempel bydelen defineres som en egen enhet som må gå inn i systemet som en egen aktør, på linje med for eksempel Friluftsetaten, så vil dette anslagsvis koste rundt kr. 50.000,- som inngangsbillett (lisens) og deretter påløper årlige kostnader for drift og vedlikehold av systemet. Andre forhold, som for eksempel hvilke eventuelle rutiner som skal etableres for å drifte og vedlikeholde systemet, må også avklares når det foreligger mer informasjon fra Samferdselsetaten i saken.

Forslag til vedtak:

Bydelsutvalget tar administrasjonen redegjørelse om koordinering av gravearbeider til orientering.

BYDEL SAGENE

Knut Egger
bydelsdirektør

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift

Trykte vedlegg:

1. Instruks for gravearbeider på det kommunale veinettet i Oslo
2. Koordinering av planprosesser
3. Artikkel om innføring av felles gravemeldingstjeneste i Oslo kommune fra tidskriften Bygg & Anlegg

Utrykte vedlegg:

- Link til fellesportalen for gravemeldinger: www.gravemelding.no
- Samferdselsetatens internettside vedrørende grave- og arbeidstillatelser:
- <http://www.samferdselsetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=28787>



Oslo kommune
Samferdssetaten

**Instruks for gravearbeider
på det
kommunale veinettet i Oslo**



2008

Instruks for gravearbeider på det kommunale veinettet i Oslo

Forord

Graving i veier og gater medfører ulemper for trafikanter, gående, syklende, næringsdrivende og beboere i graveområdet. I tillegg medfører graving fare for redusert trafikksikkerhet.

Oslo kommune Samferdselsetaten har utarbeidet denne graveinstruksen for at ulempene skal bli minst mulig og for å klargjøre hvilke krav som settes til både byggherre og entreprenør som skal gjennomføre gravearbeidet.

Hensikten med instruksen er å sikre at kommunale gater og veier ikke blir påført unødige skader eller kvalitetsmessig forringelse ved arbeid i eller nær veien. Etter gravearbeider viser det seg dessverre at det ofte oppstår setninger og sprekkdannelser som følge av mangelfull istandsetting. Slike følgeskader får konsekvenser i form av økte drifts- og vedlikeholdskostnader i mange år etterpå.

Gjennom bestemmelsene og kravene i denne instruksen ønsker Samferdselsetaten å kunne bidra til en effektiv og hensynsfull gjennomføring av gravearbeidene og en fullgod istandsetting etter graving.

Innholdsfortegnelse

1	Administrative bestemmelser.....	5
1.1	Hjemler.....	5
1.2	Krav til entreprenør.....	5
1.2.1	Kvalifikasjon.....	6
2	Søknad om grave- og arbeidstillatelse.....	7
2.1	Betingelser knyttet til grave- og arbeidstillatelsen.....	7
2.1.1	Grøntarealer.....	8
2.1.2	Krav om dokumentasjon.....	8
2.2	Øyeblikkelig gravebehov.....	8
3	Planlegging og utførelse av gravearbeid.....	9
3.1	Fremdrift.....	9
3.2	Rydding, renhold og fremkommelighet.....	9
3.2.1	Universell utforming.....	9
3.3	Koordinerings-, påvisnings- og informasjonsansvar.....	9
3.3.1	Påvisning av kabler og ledninger.....	10
3.3.2	Polygonpunkter.....	10
3.4	Utførelse av gravearbeidene.....	10
3.4.1	Beskyttelse av omkringliggende asfalt.....	10
3.4.2	Sikring mot ras.....	10
3.4.3	Utgravde masser.....	11
3.4.4	Stempling og spunt.....	11
3.4.5	Kjøreplater.....	11
3.4.6	Fjerning av snø og is.....	11
3.4.7	Grøntanlegg og sporvognsareal.....	11
4	Gjenfylling/reparasjon.....	12
4.1	Generelle regler.....	12
4.1.1	Gjenfylling rundt ledninger.....	12
4.1.2	Bruk av masser.....	12
4.1.3	Utbedring av undergraving.....	12
4.1.4	Lagvis komprimering.....	12
4.1.5	Fjerning av stempeling og spunt.....	12
4.1.6	Midlertidig istandsetting.....	13
4.1.7	Skjæring og fresing av asfalt.....	13
4.1.8	Asfaltering etter graving i fortau og gang-/sykkelvei.....	13
4.1.9	Langsgående asfalskjøter i veibanen.....	13
4.1.10	Istandsetting av trafikktekniske innretninger.....	13
4.1.11	Annet sideareal.....	13
4.2	Oppbygning av underbygning.....	13
4.3	Oppbygning av forsterkningslag.....	14
4.4	Komprimeringsregler.....	14
4.5	Oppbygning av bærelag og slitelag.....	15
4.5.1	Hovedveier – veiklasse I.....	15
4.5.2	Boligveier – Veiklasse II.....	16
4.5.3	Fortau og gang-/sykkelveier.....	16
4.6	Oppbygning av arealer med heller/brostein.....	16
4.6.1	Underbygning og forsterkningslag.....	16
4.6.2	Komprimering, fuging og tilslutning.....	16

Instruks for gravearbeider på det kommunale veinettet i Oslo

4.7	Legging av fortausrenner av betong.....	16
4.8	Setting av kantstein	17
4.8.1	Alternative materialvalg.....	17
4.8.2	Krav til ferdig produkt	17
5	Varsling/kontroll/besikting	18
5.1	Før arbeidet starter	18
5.2	Før gjenfylling.....	18
5.3	Varsling ved ferdigstillelse.....	18
6	Pålegg/sanksjoner/kostnadsansvar	19

1 Administrative bestemmelser

1.1 Hjemler

Vegloven – lov av 21. juni 1963 - § 32 stiller krav til at det må søkes om tillatelse fra veiholder for å kunne legge ledninger over, under, langs eller nærmere offentlig vei enn 3 meter fra veikant. Dette gjelder uavhengig av om man har fått byggetillatelse etter plan- og bygningsloven.

Vegloven § 32 omfatter all grunn innenfor 3 meter fra veikant, dvs. også privat grunn som disponeres av det offentlige til vei- og trafikkformål. For ledninger som legges utenfor 3 metersgrensen, men innenfor veiens eiendomsområde, må det søkes om tillatelse med hjemmel i vegloven § 57.

I de tilfeller grunnen er privat, vil tillatelse til å ha ledningen innenfor 3 metersgrensen gis av veiholder mens tillatelse til å grave må avklares med grunneier.

Oslo kommune Samferdselsetaten er veiholder for kommunale gater og veier i Oslo kommune og har med hjemmel i veiloven § 32 nedfelt vilkår for graving i kommunale gater og veier. Disse vilkårene er tatt inn i denne graveinstruksen.

Graveinstruksen gjelder for alle typer ledninger og omfatter all graving og boring i veier og gater samt for luftstrekk.

Ved behov for graving i annen kommunal eller statlig grunn må søknad om tillatelse sendes til den enkelte forvalter;

- for graving i parker, grøntområder og liknende – Oslo kommune Friluftsetaten
- for graving i offentlig havneområde – Oslo Havn KF
- for graving i eller langs riksveg – Statens vegvesen Region øst
- For graving i eller i nærheten av sporvognsarealer - Oslo kommune Samferdselsetaten

1.2 Krav til entreprenør

Før graving kan igangsettes, må entreprenøren ha innhentet gyldig gravetillatelse. Gravetillatelse fra veiholder erstatter ikke byggetillatelse for «Tiltak» i henhold til plan og bygningsloven. Det påhviler derfor entreprenøren å undersøke om et «Tiltak» er melde/søknadspiktig i henhold til plan- og bygningsloven eller andre lover som måtte komme til anvendelse.

Entreprenører som ønsker å utføre gravearbeider på det kommunale veinettet i Oslo må tilfredsstille gjeldende krav til entreprenørgodkjenning med hjemmel i plan- og bygningsloven § 98a. «Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett» utgitt av Kommunal- og Arbeidsdepartementet 22. Januar 1997, gjelder for Oslo kommune.

Instruks for gravearbeider på det kommunale veinettet i Oslo

Før gravetillatelse gis, skal den som utfører gravingen ved forespørsel kunne dokumentere overfor veiholder at det er tegnet tilstrekkelig forsikring for ansvar (ansvarsforsikring) overfor tredjemann.

Ansvarshavende for skilting og sperring på arbeidsstedet skal fremlegge dokumentasjon på å ha gjennomgått arbeidsvarslingskurs i henhold til reglene i Statens Vegvesens Håndbok-051, Arbeidsvarsling.

Den som får grave- og arbeidstillatelse til graving/arbeid i kommunal vei, må selv eie eller disponere det maskinelle utstyr som kreves for rask og riktig gjennomføring av et gravearbeid etter disse regler og bestemmelser.

Navn på utførende (ansvarlig) virksomhet/entreprenør skal være tydelig angitt på gravestedet, f.eks. med skilt og/eller på sperremateriellet.

1.2.1 Kvalifikasjon

Oslo kommune Samferdselsetaten krever, i samsvar med gjeldende plan- og bygningslov, at entreprenører innehar sentral godkjenning av foretak innenfor relevant tiltaksklasse. For graving i kommunale veier, kreves godkjenning i tiltaksklasse 2. Definisjon av tiltaksklasse 2 er:

- tiltak av liten vanskelighetsgrad, men hvor mangler eller feil kan føre til middels store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.
- tiltak av middels vanskelighetsgrad, men hvor mangler eller feil kan føre til små eller middels store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.
- store tiltak der utførelsen skjer under forhold som til en viss grad vanskeliggjør utførelsen eller krever spesielle metoder.

Kravet gjelder for graving i alle typer veier, gater, fortau og gang-/sykkelveier i Oslo.

Entreprenøren som er gitt gravetillatelse, er ansvarlig for arbeidet og for at reglene i disse retningslinjene følges, selv om han eller byggherren engasjerer underentreprenør for istandsetting eller andre arbeider.

Eventuelle underentreprenører skal ha samme kvalifikasjoner som hovedentreprenøren.

Oslos gater og veier er klassifisert som følger:

Veiklasse I: Hovedveier

Veiklasse II: Boligveier

Fortau og gang-/sykkelveier.

Se veilister på Oslo kommune Samferdselsetatens hjemmeside:

<http://www.samferdselsetaten.oslo.kommune.no/>

Instruks for gravearbeider på det kommunale veinettet i Oslo

2 Søknad om grave- og arbeidstillatelse

Det skal alltid sendes søknad til Oslo kommune Samferdselsetaten om gravetillatelse. Søknad skrives på eget skjema "Søknad om gravetillatelse" som kan hentes på nedenfor nevnte adresser eller internettadresser og sendes/leveres til:

Besøksadresse: Oslo kommune, Samferdselsetaten
Seksjon for arbeidsvarsling
Strømsveien 102

Postadresse: Postboks 6703 Etterstad
0609 OSLO

Internett adresse: www.sam.oslo.kommune.no

Graveinstruksen gjelder for alle typer ledninger og omfatter all graving og boring i veier og gater samt for luftstrekk.

Graving i kommunale gater og veier skal ikke settes i gang før det er gitt gravetillatelse. Søknad om gravetillatelse oversendes først Oslo kommune Vann- og avløpsetaten og andre berørte kommunale etater før den sendes veiholder. Veiholder varsler politiet om gravingen.

Ved mindre gravearbeider/trafikkomlegginger på det lavtrafikkerte veinettet (boligveier og gang/sykkelveier) er behandlingstiden normalt 1 uke, ellers er behandlingstiden normalt 2 uker.

Samtidig med søknad om gravetillatelse, skal entreprenøren framlegge plan for trafikkavvikling og sperring ved arbeidsstedet (varslingsplan). Sammen med søknaden skal det medfølge kart over gravestedet i målestokk 1:1000.

Arbeidsvarsling reguleres av Statens vegvesens Håndbok 051 Arbeidsvarsling. Veiholder vil godkjenne eller justere varslingsplanen og fatte nødvendige skiltvedtak. Veiholder vil angi når gravearbeidet kan startes, når det må være avsluttet og til hvilke tider av døgnet det tillates å arbeide på stedet. Gravetillatelse og godkjent varslingsplan/skiltvedtak skal oppbevares på arbeidsstedet og forevises på forlangende av veiholders kontrollør eller av politiet.

Entreprenøren skal iverksette varslingsplanen og har ansvaret for å oppdatere denne til enhver tid.

2.1 *Betingelser knyttet til grave- og arbeidstillatelsen*

Veiholder kan kreve at veien midlertidig utvides eller omlegges for å oppnå tilstrekkelig trafiksikkerhet og fremkommelighet. Veiholder kan også kreve egen sikret fotgjengerpassasje forbi arbeidsstedet eller adkomst til bygninger langs veien.

Veiholder kan gi pålegg om at arbeidet må utføres samtidig med eller koordineres med annet arbeid på en veistrekning.

Instruks for gravearbeider på det kommunale veinettet i Oslo

Det vil normalt ikke bli gitt gravetillatelse i gater/veier som er ny- eller reasfaltert i løpet av de to siste årene. Dispensasjon kan gis, men det vil da stilles meget strenge krav til istandsettelse/omfang.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at en vesentlig del av gravearbeidene i Oslo, av trafikkmessige årsaker, blir pålagt utført om natten. Dette stiller krav til støysvakt utstyr og redskap. Entreprenøren må selv kontakte helsemyndighetene/bydelsadministrasjonene for eventuell dispensasjon fra støvforskriftene (se lokalforskrift av 9.10.1994). Entreprenøren må planlegge sitt arbeid slik at kravene i støvforskriftene for Oslo kommune overholdes.

For hovedveier skal det fortrinnsvis bores/presses under veien, i stedet for å grave når grøftetrassen går på tvers eller tilnærmet på tvers av veien.

Dersom byggherre/entreprenør mener at boring/pressing ikke er gjennomførbart av tekniske årsaker, skal han skriftlig begrunne/dokumentere dette, slik at veiholder kan vurdere om graving likevel kan tillates.

Gravetillatelse gis alltid med det forbehold at pålagte undersøkelser er gjort og pålagte opplysninger er innhentet. Entreprenør er ansvarlig for å ha tilstrekkelig grunnlag for en sikker gjennomføring av gravearbeidet. Veiholder påtar seg ikke ved utstedelsen av gravetillatelse ansvar for rør, kabler, ledninger og lignende som ligger i grunnen fra før.

For graving innenfor verneverdige områder i Oslo sentrum skal gravemelding sendes byantikvaren før veiholder.

Anvisninger som gis av de nevnte instanser må følges.

2.1.1 Grøntarealer

For graving i grønntarealer, under trekroner eller andre steder hvor det er vegetasjon, i bydelene 0 – 5 (Indre by), skal Oslo kommune Friluftsetaten alltid godkjenne og instruere entreprenøren om utførelse av gravinger før arbeidet starter. En slik godkjenning skal byggherre/entreprenør innhente før søknad om gravetillatelse sendes.

2.1.2 Krav om dokumentasjon

Som en del av kvalitetssikringen pålegges entreprenøren i forkant av gravearbeidet å dokumentere vei-/fortausarealets tilstand. Det er spesielt viktig å dokumentere forhold som kan bli gjenstand for tvister ved anleggets slutt. Dette gjelder for eksempel eventuelle skader på dekke, belegning, kantstein eller andre veielementer.

2.2 Øyeblikkelig gravebehov

Når graving på grunn av lekkasje, kabelfeil eller ledningsbrudd må foretas omgående, skal dette straks meldes til veiholder på dagtid og til Statens vegvesen Vegtrafikkentralen, Akershusstranda 57, utenom normal arbeidstid.

Utfylt skjema for søknad om gravetillatelse skal sendes til veiholder påfølgende virkedag. Dersom gravingen har medført skade på grønntarealer, trær eller annen vegetasjon, skal Friluftsetaten varsles påfølgende virkedag.

3 Planlegging og utførelse av gravearbeid

3.1 Fremdrift

Det er veiholders målsetting at unødvendige ulemper for trafikanter, næringsdrivende og omgivelsene skal unngås ved graving i veigrunnen. Derfor skal alle gravearbeider planlegges og koordineres med fokus på dette forholdet. Dersom arbeidene ikke gjennomføres med fokus på fremdrift, kan veiholder kreve fortløpende arbeid og i spesielle tilfelle kreve oppgravde grøfter gjenfylt. Veiholder kan sette tidsfrist for entreprenøren for når arbeidene skal være avsluttet. Dersom gravingen består av lange grøfter eller mange enkeltgravinger, som medfører at arbeid pågår over lang tid, skal istandsettingsarbeidene utføres fortløpende. Dette er uavhengig om hele arbeidet er avsluttet eller ikke. Kravet omfatter ikke legging av slitelag, som skal legges sammenhengende for hele graveområdet.

3.2 Rydding, renhold og fremkommelighet

Politivedtektens bestemmelser om tiltak for å hindre tilgrising skal følges. Forsøpling/tilgrising som skyldes aktivitet i forbindelse med gravearbeidene er uten unntak entreprenørens ansvar. Veiholder kan bestille renhold for entreprenørens regning hvis renholdet ikke blir ivaretatt av entreprenøren.

Dersom trafikken skal opprettholdes forbi arbeidsstedet, må entreprenør utføre renhold, snøbrøyting, rydding og strøing av kjørebane og fortau på en måte som sikrer fremkommelighet for alle brukere. Fremkommeligheten skal ikke hindres av lagrede masser, opphauget snø eller is eller annet materiell ved gravestedet.

3.2.1 Universell utforming

Oslo kommune har spesiell fokus på universell utforming. I denne sammenhengen vil det si at omgivelsene ved gravestedet skal være utformet slik at de kan brukes av alle mennesker, og være tilrettelagt for fremkommelighet i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller spesiell tiltak.

På gravestedet skal det derfor alltid være mulig å passere for alle og ikke minst for funksjonshemmede som for eksempel svaksynte, blinde, bevegelseshemmede, rullestolbrukere og personer med rullator og personer som triller barnevogn.

3.3 Koordinerings-, påvisnings- og informasjonsansvar

Før gjennomføring av omfattende graveprosjekter skal ledningseier gjennomføre en kartlegging blant andre ledningseiere for koordinering og samkjøring av graveprosjektet. Dette gjelder fremføringstraseer for legging av tele- og datakabler, fjernvarmeledninger, vann- og avløpsledninger, etc. som er lenger enn 40 meter og/eller som krysser en vei.

Entreprenøren skal utarbeide en infoplan som viser etappevis tidspunkt for utførelse med opplysninger om hvem som er byggherre og hvem som er utførende entreprenør. På planen skal det opplyses om telefonnummer til de personene som kan kontaktes av beboere, publikum, næringsdrivende, med flere. Byggherre/entreprenør må selv forestå distribusjon av infoplanen til Samferdselsetaten, Oslo Handelsstands forening, beboere, sameier, borettslag

Instruks for gravearbeider på det kommunale veinettet i Oslo

og butikker/bedrifter. Informasjon til handelsstanden gis minimum 4 uker før anleggstart, til de øvrige minst 3 uker før anleggstart.

Entreprenør skal ved søknad om gravetillatelse, som gjelder omfattende graveprosjekter, legge ved dokumentasjon for gjennomført kartlegging for koordinering og samkjøring, samt kopi av infoplan. Ved mangelfull dokumentasjon vil ikke gravetillatelse bli gitt.

3.3.1 Påvisning av kabler og ledninger

Kabel- og ledningseiernes krav til påvisning av kabler og ledninger, samt disse anvisninger som gis for å unngå skade, skal følges. Entreprenøren plikter å skaffe seg nødvendige opplysninger om kabler, fjernvarme, vann- og avløpsledninger eller andre innretninger (varmekabler, signalkabler, styringskabler, Tv-kabler, polygonpunkt, skilt o l).

3.3.2 Polygonpunkter

Før graving tar til må entreprenøren undersøke om det finnes polygonpunkter eller andre fastmerker i området hvor det skal graves. Opplysninger om dette fås i plan- og bygningsetaten. Polygonpunkter/fastmerker som finnes i gravearealet må ikke fylles ned. Om nødvendig må kassene heves slik at de er godt synlige når asfalten skal legges. Dersom polygonpunkt/fastmerker blir brakt ut av stilling ved gravearbeidene, skal plan- og bygningsetatens seksjon for grunnlagsdata og kart varsles slik at ny innmåling kan foretas.

3.4 Utførelse av gravearbeidene

3.4.1 Beskyttelse av omkringliggende asfalt

Før graving kan starte skal asfalten skjæres minimum 50 cm utenfor antatt topp grøftekant og til en hver tid være minimum 50 cm utenfor, slik at asfaltdekket utenfor gravingen ikke undergraves og skades. Skjæringen skal være i rette lange linjer uten innhogg og være parallell med grøftekanten.

Utstyr eller redskap som kan skade asfalten, må ikke komme i direkte kontakt med asfaltdekket utenfor gravestedet. Dette gjelder f.eks. maskiner med stålbelter og maskiner med tagger på støttelabber. Dersom slikt utstyr blir brukt, må spesielle beskyttelsestiltak settes i verk, f eks lemmer eller gummilabber.

Dersom asfalten utenfor gravingen er påført skade, vil arealet bli tatt med i oppmålingen og inngå i det arealet som skal settes i fullverdig stand etter gravingen.

3.4.2 Sikring mot ras

Entreprenøren har ansvaret for at grøfteprofilen utformes slik at ras unngås og hensynet til arbeidssikring ivaretas i henhold til gjeldende bestemmelser. Dette gjelder også sikkerheten for all trafikk ved gravestedet.

3.4.3 Utgravde masser

Utgravde masser skal fjernes fra gravestedet. Entreprenøren skal for egen regning sortere, håndtere og transportere slike masser etter gjeldene regelverk til godkjent lagringsplass, deponi eller gjenvinningsanlegg for slike masser. Unntatt er kantstein, brostein, naturstein og heller av betong som skal gjenbrukes. Overskuddsmaterialer av nevnte typer som ikke skal gjenbrukes på gravestedet er veiholders eiendom og skal transporteres til veiholders lager av entreprenøren for dennes regning. Detaljer avtales med veiholders kontrollør.

Materialer som skal gjenbrukes på stedet, skal lagres på et sted og på en måte som ikke er til hinder for fremkommeligheten eller for naboer til gravestedet.

3.4.4 Stempling og spunt

Eventuell stempling skal utføres slik at det ikke oppstår synkninger i tilstøtende grunn. All innkledning, spunting og stempling må bakfylles med grus eller sand og komprimeres.

3.4.5 Kjøreplater

Ved graving av tverrgående grøfter eller hull i alle veier, skal entreprenøren ha kjøresterke lemmer lett tilgjengelig slik at legging av lemmer kan være ferdig i løpet av 1 time etter at dette blir forlangt av veiholder eller politiet.

Kjøreplatene skal være dimensjonert for BK10 og ha tilfredsstillende friksjon.

Topp kjøreplate skal ha samme høyde som det øvrige veidekke. Anleggsflaten på hver side skal alltid være min. 0,5 m.

Benyttes kjøreplater på gangarealer skal det være solid rekkverk mot trafikk og gravegrop. I enkelte tilfeller kan det kreves tungt sperremateriell mot trafikkert område (se Hb 051).

Veiholder kan med øyeblikkelig virkning stoppe arbeidene dersom punktene overfor ikke blir fulgt.

3.4.6 Fjerning av snø og is

Ved graving om vinteren skal snø og is fjernes fra grøftetraseen og det skal påses at snø og is ikke kommer ned i grøften ved gjenfylling. Dette gjelder også for tilkjørte masser.

3.4.7 Grøntanlegg og sporvognsareal

Det skal tas særlige hensyn slik at grønntanlegg, i eller langs vei, ikke skades eller ødelegges. Graving i grønntanlegg i indre by må utføres i samråd med Oslo kommune Friluftsetaten. Ref. pkt. 2.1.1.

Ved graving i eller i nærheten av sporvognsarealer sendes gravemelding til Oslo kommune Samferdselsetaten, som varsler Kollektivtransportproduksjon AS og Oslo Sporvognsdrift AS.

4 Gjenfylling/reparasjon

4.1 *Generelle regler*

Gjenfylling av grøft utføres i henhold til bestemmelsene i Statens vegvesens Håndbok 018, Vegbygging. Dersom det oppstår vanskeligheter ved gjenfylling skal veiholder varsles

4.1.1 Gjenfylling rundt ledninger

For gjenfylling rundt ledninger og kabler gjelder ledningseiernes bestemmelser for sikker fundamentering.

For gjenfylling over det nivå som omfattes av ledningseiernes regler, følges bestemmelsene i denne instruksen.

4.1.2 Bruk av masser

Som hovedregel tillates kun rene, knuste steinmaterialer fylt tilbake i grøfta. Etter samråd med veiholder kan det tillates bruk av resirkulerte eller andre masser, men da iht. de krav om utførelse og kvalitet som Statens vegvesen Håndbok 018-Vegbygging stiller. I ledningssonen skal det anvendes masser iht. lednings- og kabeleiernes bestemmelser. Resirkulert tilslag skal være deklarerert og levert av sertifisert produsent. Om slik deklarasjon ikke foreligger, kan veiholder gi midlertidig godkjenning såfremt materialet er dokumentert på tilsvarende måte som ved ordinær deklarasjon.

4.1.3 Utbedring av undergraving

Dersom veidekket, kantstein m.v. er undergravet, skal overliggende masser fjernes, slik at hele grøftetverrsnittet kan bli skikkelig gjenfylt og komprimert. Kantstein som løsner/blir forskjøvet skal tas opp og settes på nytt etter gjeldende regler. Dette skal gjøres før slitelaget legges.

4.1.4 Lagvis komprimering

Gjenfylling skal utføres og komprimeres lagvis i horisontale sjikt. Lagenes tykkelse avpasses etter komprimeringsmetodene, se tabell pkt. 4.4.

4.1.5 Fjerning av stempling og spunt

Spunt og stemplinger må fjernes forsiktig for å unngå setninger og ras. Ved særlig dårlig grunn, ved setningsfare for bygg eller ledninger langs gravingen, eller av andre tungtveiende årsaker, kan det tillates at spunt blir stående igjen i bakken. I slike tilfeller skal stemplingen fjernes nedenfra etter hvert som grøfta fylles. Stempling og spunt skal i alle tilfeller fjernes ned til minimum 1,0 m under ferdig vei. Dersom spunt eller stemplinger blir stående igjen, skal dette opplyses på egenkontrollskjemaet.

Instruks for gravearbeider på det kommunale veinettet i Oslo

4.1.6 Midlertidig istandsetting

Dersom permanent istandsetting av en graving ikke kan utføres umiddelbart etter gjenfylling, skal entreprenøren legge et midlertidig asfaltdekke, fortrinnsvis varm asfalt, med minimum tykkelse 4cm. Asfaltdekket skal komprimeres med vibrovals. Det tillates ikke å sette trafikk på uasfaltert areal.

Permanent istandsetting skal utføres straks forholdene ligger til rette for et fagmessig godt resultat, eller innenfor frist satt av veiholders kontrollør.

4.1.7 Skjæring og fresing av asfalt

Asfalt skal skjæres som beskrevet pkt. 3.5.1. For gravinger i kjørebane i hovedveier, skal det i tillegg freses 4 cm dybde og min. 50 cm bredde inn på eksisterende dekke utenfor skjærekanten slik at fortanning mellom lagene oppnås når ny asfalt legges. Fresingen skal foretas etter at det er undersøkt om det er undergraving. Hvis det er undergraving skal ny kant skjæres, før fresing.

Dersom tilstøtende asfaltdekke er i så dårlig stand at fortanning synes unødvendig eller lite hensiktsmessig, kan fortanning sløyfes dersom veiholders kontrollør godkjenner det.

4.1.8 Asfaltering etter graving i fortau og gang-/sykkelvei

Ved graving i fortau og gang-/sykkelvei skal det alltid nyasfalteres i full bredde. Dersom det finnes en gammel asfaltkjøt nærmere graveområdet enn 2 meter, skal ny asfalt legges fram til denne kjøten.

4.1.9 Langsgående asfaltkjøter i veibanen

Ved istandsetting etter graving i veibanen, skal nytt slitelag legges i hele kjørefeltbredder for å unngå kjøter i hjulsporene. I gater/veier uten oppmerkede kjørefelt, skal nytt slitelag legges i halve veibredden, eventuelt hele veibredden dersom gravingen berører mer enn halve veibredden.

4.1.10 Istandsetting av trafikktekniske innretninger

Veimerking (gangfelt, stopplinje, kjørefeltlinje) som fjernes/skades i forbindelse med graving skal som hovedregel erstattes med samme type innen fire virkedager etter asfaltering. Dersom værforhold i vinterhalvåret gjør det umulig å utføre istandsettingen på en fagmessig måte, skal arbeidet prioriteres når forholdene om våren tillater dette.

4.1.11 Annet sideareal

Annet sideareal som banketter, hulkiler og lignende skal etableres som før gravingen.

4.2 Oppbygning av underbygning

Til gjenfylling benyttes pukk, fraksjon 0-58 mm e.l.

Kult i fraksjon 11-120 mm eller tilsvarende skal brukes, ved tykkelse over 15 cm.

Instruks for gravearbeider på det kommunale veinettet i Oslo

Det presiseres at oppgravde masser ikke tillates fylt tilbake i grøfta. Unntak fra denne bestemmelsen kan forekomme ved spesielle tilfeller. Massene skal i så fall godkjennes av veiholders kontrollør før gjenfylling.

4.3 Oppbygning av forsterkningslag

Med forsterkningslag menes laget fra topp underbygning og opp til underkant av bærelaget. Forsterkningslaget skal ha samme tykkelse som det eksisterende. Normalt er dette for boligveier og fortau 35 cm. For hovedveier er forsterkningslagets tykkelse 60 cm. Alle gravinger skal istandsettes med bærelag og slitelag i korrekt tykkelse (ref. pkt. 4.5.1, 4.5.2 og 4.5.3). Ved grunne gravinger kan det derfor være aktuelt å sløyfe underbygningen og eventuelt redusere tykkelsen på forsterkningslaget etter avtale med veiholders kontrollør.

Til forsterkningslag benyttes graderte steinmaterialer som sams pukk i fraksjon 0-58 mm e l. Maskinkult i fraksjon 11-120 mm e l kan også brukes. Resirkulert masse kan benyttes i samsvar med retningslinjer gitt i den til en hver tid gjeldende utgave av Statens vegvesens Håndbok 018, Vegbygging.

Dersom det benyttes maskinkult i underbygningen skal 50 cm (hovedvei) og 25 cm (boligvei) av forsterkningslaget bygges opp med samme materiale. Forsterkningslag av maskinkult avrettes og tettes i tilfelle med 10 cm sams pukk, 0-58 mm.

4.4 Komprimeringsregler

Gjenfylling utføres lagvis i horisontale sjikt. Hvert lag komprimeres med egnet komprimeringsutstyr. Nedenstående tabell viser egnet komprimeringsutstyr med tilhørende maksimum lagtykkelse og respektivt minste antall overfarer. Dersom annet utstyr ønskes brukt, skal entreprenøren redegjøre for dette.

Det er entreprenørens ansvar at det velges komprimeringsutstyr som ikke skader bygninger og installasjoner.

Komprimeringsutstyr	Maskinkult	Lagtykkelse	Antall overfarer
		Sand/grus Grov pukk/sams pukk	
Vibrasjonsplate: 50 - 100 kg 100 - 200 kg 400 - 500 kg 600 - 800 kg	30 cm 40 cm	15 cm 20 cm 35 cm 50 cm	
Vibrasjonsstamper: ("Hoppetusse") 75 kg		35 cm	
Håndholdt ("gå") Vibrasjonsvals: 600 - 800 kg		20 cm	(min) 4-6
Tandem Vibrasjonsvals: 2000-3000 kg	30 cm	30 cm	(min) 8-10

4.5 Oppbygning av bærelag og slitelag

Krav til asfaltmaterialer og utførelse er som hovedregel i henhold til Statens vegvesens Håndbok 246, Asfalt 2005 – materialer og utførelse.

All asfalt, også på fortau og gang-/sykkelvei, skal komprimeres med vibrasjonsvals. Eneste unntak er arealer som ikke kan vales, eksempelvis inntil gatemøbler eller bygningsfremspring. Slike arealer må komprimeres med egnet vibrasjonsplate med tilstrekkelig tyngde.

Før legging av slitelag skal all underliggende asfalt påføres klebemiddel, normalt bitumenemulsjon. Klebemiddel skal påføres i riktig mengde over hele arealet med egnet sprøyteutstyr.

Permanent slitelag tillates ikke lagt ved lufttemperatur under 5°C. Permanent slitelag tillates ikke lagt dersom det står fritt vann på underlaget.

Etter legging av slitelaget skal alle skjøter forsegles med bitumenemulsjon.

Valg av massetyper og tykkelser avhenger av veiklasse. Følgende krav gjelder:

Figuren og tabellen nedenfor viser prinsipiell oppbygning med lagtykkelser.

	Tykkelse		
	Hovedveier	Boligveier	Fortau og g/s-vei
Slitelag	6 cm	4 cm	4 cm
Bærelag	6 cm	4 cm	0 cm
Forsterkning	60 cm	35 cm	35 cm
Underbygning	Varierer	Varierer	varierer
Kabel/ledningssone Ledningseiers ansvar ○ ○ ○			

4.5.1 Hovedveier – veiklasse I

For hovedveier skal bærelagets tykkelse være minimum 6 cm og slitelagets tykkelse minimum 6 cm. Det skal benyttes Ag11 til bærelaget og Ab11 eller Skal1 til slitelaget. I veier hvor slitelaget er lagt med Ska-masse, skal Ska-masse benyttes. Det kan gjøres unntak

Instruks for gravearbeider på det kommunale veinettet i Oslo

for dette ved mindre arbeider. Dette avtales direkte med veiholders kontrollør. I klasse I veier kan veiholder gi pålegg om å frese ned en lengre strekning for å muliggjøre maskinlegging.

4.5.2 Boligveier – Veiklasse II

For boligveier skal bærelagets tykkelse være minimum 4 cm og slitelagets tykkelse minimum 4 cm. Det skal benyttes Ag11 til bærelaget og Ab11 til slitelaget. Agb11 kan benyttes til bærelaget ved mindre arbeider. Maskinlegging skal benyttes så langt dette er mulig.

4.5.3 Fortau og gang-/sykkelveier

Til fortau og gang-/sykkelveier skal asfalttykkelsen være minimum 4 cm. Der hvor det er kryssende trafikk fra industri-/lagerplass, parkeringsplass eller lignende, skal asfalttykkelsen være minimum 8 cm.

Det skal benyttes Agb8 til veidekket. Så fremt det er mulig, skal det benyttes maskinlegging ved asfaltering av fortau og gang-/sykkelveier.

Ved store arbeider kan veiholder stille spesielle krav til overbyggingen, inklusive asfaltbelegningen.

4.6 Oppbygning av arealer med heller/brostein

Opprinnelig belegging skal reetableres. Heller og brostein skal være hele og feilfrie. Brukte materialer skal være rensset for tidligere fugematerialer. Setting skal skje i samme forband som tilliggende arealer. Brostein skal settes i knas.

Nye betongheller skal ha tykkelse minst 7 cm og ellers være av samme type og størrelse som de tilliggende.

4.6.1 Underbygning og forsterkningslag

Oppbygning av underbygning og forsterkningslag skal være som tidligere beskrevet i denne instruks. Om nødvendig tettes forsterkningslaget med subbus.

4.6.2 Komprimering, fuging og tilslutning

Etter at hellene/brosteinene er lagt, påføres hellene tørket finsand og brostein påføres fugesand som børstes ned i fugene før hele arealet komprimeres. Overflødig sand fjernes og hellene/ brosteinene etterkomprimeres. Dersom det tidligere har vært fuget med sementmørtel eller eventuelle elastiske materialer, skal samme fugemateriale benyttes ved reparasjonen.

Tilslutning til vertikale installasjoner (bygninger, kantstein, stolper m m) skal være godt tilpasset. Ferdig overflate skal være jevn og maks tillatt høydeavvik til tilliggende arealer er 5 mm. Svanker skal unngås og største tillatte avvik i jevnhet, målt med 3 meter lang rettholt, er 10 mm.

4.7 Legging av fortausrenner av betong

Rennene skal legges med samme fall som fortauet og ligge i samme høyde som fortausbelegget. Rennene skal fundamenteres i betong C25 eller bedre, tykkelse min 50 mm.

Instruks for gravearbeider på det kommunale veinettet i Oslo

Der hvor fortausrenner munner ut mot kantstein, skal det skjæres eller hugges spor i kantsteinen med samme tverrsnitt som rennesporet.

Der fortausrenner mangler eller ikke er som beskrevet over, skal veiholder varsles før istandsetting.

4.8 Setting av kantstein

Kantstein av granitt tillates brukt om igjen. Kantsteinene skal i tilfelle være hele og uten skader/avskalling. Brukte materialer skal være renses for tidligere fugematerialer. Brukt betongkantstein tillates ikke brukt om igjen.

Tilført ny kantstein skal være av samme type som tilstøtende/eksisterende.

Granittkantstein skal settes på et fundament av jordfuktig betong B30, tykkelse min 100 mm. Kantstein skal bakstøpes med betong B30 eller bedre. Bakstøpen skal avsluttes 70 mm under topp kantstein og skråningen skal være maks 1:1. Fugene skal være min. 10 mm og maks 20 mm og spekkes med mørtel samtidig med settingen for å sikre at spekkingen henger sammen med bakstøpen.

Betongen skal vannes og holdes fuktige i de første timene etter setting.

4.8.1 Alternative materialvalg

Dersom det tidligere har vært benyttet betongkantstein på gravstedet og den tilstøtende kantsteinen fortsatt er av betong, tillates det betongkantstein satt tilbake. Betongkantsteinen skal være så lik den tilstøtende som mulig, og være av en type som både limes og spikres. Setting skal ellers foretas etter leverandørens anvisninger.

På strekninger med betongkantstein skal veiholder alltid kontaktes i den hensikt å vurdere alternativ løsning.

4.8.2 Krav til ferdig produkt

Kantsteinslinjen skal ikke oppvise knekkpunkter, svanker eller andre synlige avvik fra "den teoretiske linje", verken i vertikal- eller horisontalplanet.

5 Varsling/kontroll/besikting

5.1 Før arbeidet starter

Før gravearbeidene starter, skal alle formelle krav til gravetillatelse, påvisninger, arbeidsvarsling, etc. være oppfylt. Entreprenøren skal dokumentere tilstanden på gravestedet og dets nærmeste område før arbeidet starter. Jf. Pkt. 2.1.2.

5.2 Før gjenfylling

Entreprenøren er selv ansvarlig for alt arbeid som er utført på gravestedet og det er ikke krav om at veiholder skal foreta noen form for godkjenning før gjenfylling. Dersom entreprenøren finner det nødvendig kan veiholder tilkalles før gjenfylling, i den hensikt å avklare konkrete forhold eller løsninger på stedet.

5.3 Varsling ved ferdigstillelse

For å lette kontrollarbeidet, er det utarbeidet et "Egenkontroll-skjema" som entreprenøren skal fylle ut og sende til veiholder. På dette skjemaet skal entreprenøren attestere for gjennomførte/ikke gjennomførte tiltak som er listet på skjemaet. Skjema for egenkontroll skal alltid sendes veiholder innen fem virkedager etter at arbeidet er ferdig utført. Skjemaet sendes til oppgitt telefaksnummer.

Veiholder vil deretter foreta oppmåling, eventuelt sammen med entreprenøren/byggherre.

Entreprenøren er ansvarlig for at "Instruks for gravearbeider på det kommunale veinett i Oslo" følges. Hvis et gravearbeid berører andre virksomheters installasjoner (vann- og avløpsledninger, el-kabler, telekabler, polygonpunkt, trær m v), skal de respektive virksomheter selv kontrollere sine installasjoner. Ansvarlig entreprenør varsler disse.

Dersom entreprenøren forsømmer sin varslingsplikt, kan han bli nektet å utføre gravearbeid på det kommunale veinettet i Oslo.

6 Pålegg/sanksjoner/kostnadsansvar

Skjer graving uten godkjent gravetillatelse, kan veiholder eller politiet stanse arbeidet inntil nødvendig tillatelse foreligger, eventuelt kreve istandsetting av graveområdet. Etterfølger ikke entreprenøren kravet, kan veiholder sørge for at istandsetting skjer for entreprenørens regning jf. vegloven § 58 jf. § 57. Har gravingen skjedd forsettelig eller uaktsomt, kan politiet, etter påtale, ilegge bøter jf. vegloven § 61.

Skjer graving/istandsetting i strid med denne instruksen, kan veiholder med hjemmel i gravetillatelsen kreve arbeidet stanset og gi pålegg om at arbeidet utføres i henhold til instruksen.

Arbeid som skjer i strid med godkjent gravetillatelse og som utgjør en fare, kan stanses av veiholder eller av politiet inntil de nødvendige sikringstiltak er gjennomført. På samme måte kan arbeidet stanses dersom varsling eller sperring ikke er utført i henhold til godkjent plan eller andre forhold og dette skaper vesentlige ulemper for trafikkavviklingen jf. skiltforskriften § 34 nr. 1.

Tiltak som veiholder eller politiet pålegger entreprenøren å gjennomføre skal utføres omgående og senest innenfor de frister som er gitt i pålegget.

Dersom entreprenøren utfører arbeid uten gravetillatelse, eller i strid med godkjent tillatelse og ikke retter seg etter de pålegg som veiholder/politiet har ilagt ham, kan veiholder for en periode nekte å gi entreprenøren arbeids-/gravetillatelse.

Fra arbeid blir satt i gang og til istandsettelsen er ferdig utført, har entreprenøren ansvaret på gravestedet. Skader som trafikanter eller andre måtte bli påført på gravestedet, er entreprenørens ansvar.

Dersom det i løpet av tre år etter at istandsettelsen er avsluttet, oppstår skader, setninger m.v. på gravestedet, vil veiholder kreve at skadene blir utbedret innen en gitt tidsfrist. Dersom skadene ikke blir utbedret innen fristen, vil veiholder bestille arbeidet utført for entreprenørens regning. Veiholder kan kreve garanti (for eksempel bankgaranti) som sikrer at veiholder ikke får utgifter som følge av gravearbeidet.

Ved nyasfaltering skal dekket ha en jevnhet som er i samsvar med Statens vegvesens Håndbok 018 Vegbygging. Det vil si at målt med en 3 meter lang rettholt i veiens lengderetning skal maksimum ujevnhet være mindre enn 6 millimeter. Krav til jevnhet gjelder også for skjøter. For setninger inntil 15 millimeter i nevnte treårs-periode, vil det kreves at entreprenøren utfører reparasjon av gravestedet. Der asfalten har en tykkelse på over 6 cm, freses den ned til halv tykkelse før det legges nytt dekke. Når asfalttykkelsen er under 6 cm, må all asfalt på gravestedet fjernes helt før det legges ny asfalt. Når setningene er større enn 15 millimeter må asfalten fjernes og gravestedet komprimeres godt før det asfalteres på nytt. Ved store setninger vil det bli vurdert om alle massene må skiftes ut og komprimeres lagvis i henhold til instruksen.

Byggherren og utførende entreprenør er solidarisk ansvarlig i hele garantitiden for skader på veien og på eiendom tilhørende tredjemann så langt skaden skyldes forhold knyttet til gravearbeidet.

Instruks for gravearbeider på det kommunale veinettet i Oslo

Ved ethvert gravearbeid på kommunale veier skal byggherren betale for kostnader knyttet til kontrollfunksjonen og verdiforringelsen.

Samferdselsetatens faktura for verdiforringelse dekker kostnader til utbedring av påkommende skader, setninger med mer som oppstår **etter utløpt garantiperiode**.

Det kreves ikke erstatning for verdiforringelse dersom istandsettelsen er så omfattende at den dekker større sammenhengende områder. For gravinger, eller deler av gravinger der istandsettelsen oppfyller både lengde- og breddekravene i tabellen under, vil det ikke bli krevd erstatning for verdiforringelse.

Gravested	Bredde	Lengde
Kjørebane og gater i kvartalsbebyggelse	Et kjørefelt (3,5 m)	Helt kvartal
Kjørebane, gater utenfor kvartalsbebyggelse.	Et kjørefelt (3,5 m)	Minimum 80 m
Alle kjørebaner		Hele
Kjørebanebredden (kantstein til kantstein)		Minimum 40 m
Fortau og gang-/sykkelveier	Hele bredde	Minimum 25 m

Instruks for gravearbeider på det kommunale veinettet i Oslo

Ferdigmelding og egenkontroll ved graving på det kommunale veinettet i Oslo

Veistatus: Hovedvei Boligvei Fortau/gang-/sykkelvei

Gravetillatelsens nr.: _____

Gravested: _____

På strekning: _____

Det er gravd for: El-kabel Telekabel Tv-kabel Fjernvarme
Vannledning Avløpsledning Annet

Opplysning om utført arbeid (kryss av og angi dato)	Ja	Nei	Dato
Det er undersøkt om det er andre anlegg i veien på gravstedet			
Det er undersøkt om det kan graves under trekrone			
De som har anlegg på stedet er varslet			
Det foreligger tilstrekkelig detaljerte planer for arbeidet			
Det foreligger godkjent varslingsplan som er fulgt			
Asfaltdekke er skåret eller brostein er fjernet etter bestemmelsene			
Gravingens omfang er begrenset til det nødvendige			
Direktiv fra andre anleggseiere er fulgt			
Grøftebunnen er komprimert med egnet utstyr			
Omkringfylling av ledninger/kabler er utført etter eierens krav			
Til forsterkningslag og dypere er brukt 0-58 mm sams pukkk/11-120 mm maskinkult			
Til bærelag er brukt materiale i henhold til punkt 4.5			
Det er brukt masser etter spesiell godkjenning			
Gjenfyllingen er komprimert lagvis i henhold til punkt 4.4			
Asfaltdekke er skåret og det er frest fortanning der dette kreves			
Asfaltdekket er lagt med tilpasset tykkelse iht. til punkt 4.5			
Anser at istandsettelse etter gravearbeidet er permanent			
Berørt utstyr på og langs veien (skilt mm) er i orden			
Berørte grøntanlegg er ordnet etter eierens krav			
Graving er utført og trærne håndtert etter eierens krav			
Opprinnelig oppmerking er reetablert			

Andre opplysninger:

.....

Brukt maskinelt utstyr:	Type	Vekt
Gravemaskin		
Komprimeringsutstyr		

Gravearbeidet er avsluttet og gravingen er istandsatt iht. instruks for gravearbeider på det kommunale veinettet i Oslo.

Dato:.....


Entreprenør:.....

Underskrift:.....

NB!! Entreprenør fyller ut skjemaet og fakser dette til veiholders kontrollør innen 2 virkedager etter at istandsettingen er ferdig utført. (se telefon/faksnr. i gravesøknad)

Koordinering av planprosesser

I forbindelse med utarbeidelse av planer, høringsrunder og koordinering av planer, vil aktørene måtte forholde seg til andre aktører og til veiholder. Dette gir behov for nye roller, retningslinjer og arbeidsoppgaver. Planleggingsprosessen kan sammenfattes i dette bildet:



1. Planer beskrives i Fellesløsningen så fort de kan skisseres. Dersom det er aktuelt med plassering av skjøtekum (lengde, bredde, dybde og type kum) så er det viktig at dette beskrives i planen.
2. Samtidig lagres planen i kartbasen
3. Andre aktører får kjennskap til planen enten ved å se planpolygonet i kartet eller ved at planen er sendt på høring
4. Andre aktører kan legge inn tilbakemeldinger i form av kommentarer, innsigelser etc til planer som er skissert – eller kan fatte interesse for å delta i felles planlegging. De kan angi i kartet hvilket område av planen som merknaden refererer seg til.
Utover dette vil også planer som er sendt på høring gå til registrerte såkalte ”interessenter” (f.eks. Oslo Handelsstands forening) som vil kunne gi en enkel kommentar uten å ha noen ytterligere påvirkning (sterkt begrenset funksjonalitet i forhold til aktør).
5. Det er ikke faste prosedyrer for hvordan felles planlegging og prosjektering skal skje. Det vil avhenge av sakens egenart. Alle involverte parter kan ta initiativ til å innlede samarbeid om utvikling av felles planer, og de vil selv måtte fastslå hvem som skal lede dette arbeidet. En plan kan også overføres til en annen aktør. Videre kan andre aktørers planer f.eks. bli delplaner i en overordnet/hovedplan.

NB! Planer som er ferdig koordinert mellom aktørene skal godkjennes av veiholder (ikke vist på bildet).

Nettjeneste skal redusere gravingen

Fra 1. juli i år har Oslo kommune innført en felles gravemeldings-tjeneste for alle som skal grave i kommunen.

TEKST TRULS TUNMO
truls.tunmo@li.no

– Systemet virket, og det er et mål for anvendelsen at særlig de større prosjek-tene skal koordineres for å oppnå mindre gravning i gatene i Oslo. Det vi kan se, er at graveiatene legger ekstra rør for at aktørene kan komme å trekke sine kabler. Men hvor god tjenesten er, har vi ikke noen tall på foreløpig. Det skal utføres en etteranalyse, sannsynligvis i 2011, sier av-delingsdirektør i Samferdselsetaten i Oslo kommune, Helge Jensen.

– Må registrere gravning

– Vi håndterer også gravemeldingsjenes-ten for forskjellige infrastrukturere over hele landet. Enten kan de ringe Gravemel-dingsjenseten eller gå inn på nettportalen gravmelding.no. Her må entreprenører registrere stedet de har tenkt å grave, sier salgs- og markedsdirektør i Geomatikk AS, Magne Kippervik til Teknisk Ukeblad.

Gravmelding.no drives for offentlige instanser som kommuner eller Statens vegvesen, eller for infrastrukturere som

telekommunikasjonsbedrifter, energivirk, vann- og avløp og fjernvarme, ifølge Kip-pervik.

Vant konkurranse

Geomatikk driver også nettportalene gra-vearbeider.no og gravekoordinering.no et-ter at de vant en konkurranse som Statens vegvesen og Oslo kommune utlyste om hvem som skulle stå bak disse portalene.

– Gravekoordinering.no er nettstedet for firmaer og entreprenører – de som skal registrere, koordinere og godkjenne planer om gravearbeid, sier Kippervik.

– Gravearbeider.no er en publikums-portal som viser hvem som graver, når de graver, formålet med gravingen og hvem de graver for, sier han.

Plikt

Alle som skal grave i Oslo må registrere planene om gravearbeidet i gravekoordi-nering.no.

– Dette er pliktig foreløpig i Oslo, men kan også komme til å omfatte flere kom-muner. Nettportalen inneholder en kart-



MÅ MELDE FRA: Oslo kommune har (no) ditt tenk på graveplan (tjeneste for alle som skal grave i kommunen).

løsning hvor man må tegne inn stedet man har tenkt å grave. Den inneholder også en løsning hvor man må beskrive arbeids-

art og en oppfølging i forhold til aktørene. Når planen er ferdig koordinert sendes denne til kom-

munen eller til Statens vegvesen for godkjenning, sier Kippervik. ♦



Saksframlegg

Saksmappe:
2011/120

Saksbeh:
Vibeke Heiberg,

Dato: 07.02.2011
Arkivkode:
944.4

Saksgang

Utvalg	Møtedato
Kultur- og nærmiljøkomiteen	09.03.2011
Barne- og ungdomsrådet	08.03.2011
Rådet for funksjonshemmede	07.03.2011

Søknad om serverings-/skjenkebevilling - utvidet åpningstid - Myrens kjøkken, Sandakerveien 24C (Eierskifte)

1. Reglene

Søknader om bevilling behandles etter alkohollovens § 1-7. Som et ledd i saksforberedelsen innhenter Næringsetaten uttalelser fra flere høringsinstanser, herunder Bydelsutvalget (Kultur- og nærmiljøkomiteén).

Etter alkohollovens § 1-7a kan det ved vurdering av om bevilling bør gis, blant annet legges vekt på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan etter alkohollovens § 4-3 settes vilkår for bevilling i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige regler.

Åpnings-, skjenke- og salgstider er regulert av Forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo kommune, av 03.05.2006, fastsatt med hjemmel i serveringslovens § 15 og alkohollovens § 3-7 og § 4-4.

2. Søknaden

Næringsetaten har oversendt til uttalelse søknad fra Da Paolo Hamid Radjahi, org.nr. 992535342, om serverings- og alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk med utvidet åpnings- og skjenketid for innendørs og utendørs servering ved Myrens Kjøkken, Sandakerveien 24C.

Som følge av eierskifte er det søkt om serverings- og skjenkebevilling med utvidet åpnings-/skjenketid inne til kl. 03.00/02.30 og ute til kl. 00.00/23.30.

Myrens Kjøkken har tidligere hatt utvidet serverings- og skjenkebevilling i henhold til regler for servering utenfor boligområder med åpnings-/skjenketid inne til kl. 03.00/02.30 og åpnings-/skjenketid ute til kl. 00.00/23.30.

3. Befaring

I anledning bevillingssøknaden ble det avholdt befaring ved Myrens Kjøkken, Sandakerveien 24C. Under befaringen var ikke søker til stede. Kontorsjef Frank Johan Gudevold og førstekonsulent Vibeke Heiberg fra bydelen foretok befaringen.

Uteserveringen omfatter ca. 70 serveringsplasser som alle er tilgjengelig for bevegelseshemmede med rullestol. Inngangspartiet til restauranten ligger i plan med uterveringsområdet. Det er en liten terskel ved inngangspartiet, det synes imidlertid ikke som denne vil være til hinder for bevegelseshemmede med rullestol. Serveringsområdet inne består av ca. 70 serveringsplasser hvorav 16 plasser befinner seg på et opphøyet platå. Disse plassene vil av den grunn ikke være tilgjengelig for bevegelseshemmede i rullestol. I tillegg finnes 6 ståbord lokalisert i området ved inngangspartiet. Disse bordene vil også i liten grad være tilgjengelige for bevegelseshemmede i rullestol. Myrens Kjøkken har tilgjengelig kundetoaletter samt eget HC-toalett.

Restaurantens nærmeste omgivelser er bygninger som benyttes til næringsvirksomhet. På restaurantsiden finnes noen boliger med sikt til området, men disse ligger forholdsvis langt fra og er vesentlig skjermet av mellomliggende bebyggelse og beplantning. Trafikk til og fra restauranten fordeler seg på flere veier, blant annet nedkjørselen fra Sandakerveien og turstien langs med Akerselva.

4. Uttalelser

4.1. Bydelsoverlegen

Bydelsoverlegen uttaler:

”Det vises til søknad fra Da Paolo Hamid Radjahi om bevilling for Myrens Kjøkken i Sandakerveien 24c Søknaden gjelder serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte. Det er søkt om åpningstider til kl 03.00 (inne) og kl 00.00 (ute).

Bydelsoverlegen uttaler seg som kommunens medisinske faglige rådgiver jf kommunehelsetjenestelovens § 3-5 og kap 4a om miljørettet helsevern.

Åpningstidene er i samsvar med Oslo kommunes forskrift for serveringssteder utenfor sentrum som ikke ligger i boligområder. Myrens kjøkken ligger i et område med næringsvirksomhet og har utvidete åpningstider. Det vises til tidligere saksbehandling administrativt og politisk i bydelen, jf saksnr. 2004/2505. Bydelsoverlegen er ikke kjent med forhold av helse- eller miljømessig karakter som skulle være til innvending mot søknad om serverings- og skjenkebevilling.”

4.2. Naboer.

Myrens Kjøkken har beliggenhet i et næringsområdet og på søknadstidspunktet for serverings- og skjenkebevillingen finnes det ingen beboere i umiddelbar nærheten med siktlinje til Myrens Kjøkken sitt uteserveringsområde. Det finnes imidlertid noen beboere i Bentsebrugata som på vinterhalvåret vil ha noe sikt til uteserveringsområdet, selv om det er et et mellomliggende området mellom serveringsområdet og boligene som er beplantet av høye trær. Uteserveringsområdet holder imidlertid stengt vinterhalvåret. Det vil også være noen leiligheter i Sandakerveien som vil ha sikt til uteserveringsområdet, men også disse er skjermet fra støy som følge av mellomliggende bebyggelse.

Bydelsoverlegen har ikke tidligere mottatt støyklager fra beboere i bydelen vedrørende serveringsstedet, og det er heller ikke mottatt uttalelser fra naboer som er blitt varslet i anledning søknaden.

Det er kjent at det er planlagt etablert et boligkompleks i Sandakerveien 24 C, men det er usikkert når dette arbeidet vil igangsettes og når disse boligene vil bli ferdigstilt. Det ansees også for usikkert hvorvidt leiligheter i boligkomplekset i Sandakerveien 24C vil ha siktlinje til uteserveringsområdet. Det er derfor ikke naturlig å ta hensyn til nevnte planer på det nåværende tidspunkt.

5. Vurdering

Utgangspunktet for vurderingen er kommunal Forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger.

Myrens Kjøkken ligger utenfor sentrum. Bevillingssøknaden må derfor behandles ut fra forskriftens § 1, bokstav b, som lyder:

”b) Utenfor sentrum

Serveringssteder i boligområder skal holde lukket inne mellom kl 01.00 og kl 06.00.
Uteserveringer i boligområder skal holde lukket mellom kl 22.00 og kl 06.00.

Serveringssteder utenfor boligområder skal holde lukket inne mellom kl 03.00 og kl 06.00.

Uteserveringer utenfor boligområder skal holde lukket mellom kl 24.00 og kl 06.00.

Byrådet avgjør etter en konkret og individuell vurdering om serveringsstedet befinner seg i eller utenfor boligområde.”

Forskriftens § 1, bokstav e, lyder:

”e) Særlige grunner:

Når særlige grunner foreligger, kan det gjøres unntak fra åpningstidene i forhold til tidene fastsatt i a) -d).”

Det kan stilles spørsmål om hvorvidt Myrens Kjøkkens beliggenhet skal regnes for å ligge innenfor eller utenfor boligområdet, men på bakgrunn av at Myrens Kjøkken ligger i et næringsområde med relativt stor avstand til nærmeste boliger, som er skjermet av mellomliggende bebyggelse eller beplantning, ansees serveringsstedet å befinne seg utenfor boligområdet. Dette var også tolkningen da forrige eier av Myrens Kjøkken søkte om serverings- og skjenkebevilling.

Vi har ikke mottatt nabouttalelser fra de varslede naboer i Sandakerveien og Bentsebrugata og Bydelsoverlegen har ikke mottatt støyklager i forbindelse med serveringsstedet.

Bydelsdirektøren tilrår derfor Kultur- og nærmiljøkomitéen å anbefale at søknad om serverings- og skjenkebevilling med utvidet åpningstid/skjenketid inne til kl. 03.00/2.30 og ute til kl. 00.00/23.30 ved Myrens Kjøkken innvilges, *innvilges*.

Forslag til vedtak:

Kultur- og nærmiljøkomitéen (med uttalelsesmyndighet delegert fra Bydelsutvalget) gir følgende tilrådning:

Myrens Kjøkken anses på søknadstidspunktet for søknaden om serverings- og skjenkebevilling å være et serveringssted beliggende utenfor boligområder, jf. forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo kommune, § 1, bokstav b.

Søknad fra Myrens Kjøkken om utvidet åpnings- og skjenketid inne til kl. 03.00/02.30 og ute til kl. 00.00/23.30, *innvilges*.

BYDEL SAGENE

Knut Egger
bydelsdirektør

Trykte vedlegg:
Næringsetatens oversendelseskriv + detaljskjema



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Sagene
OSLO

Dato: 01.02.2011

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
ASAB-2011-00108

Saksbeh:
Reed, Terese

Arkivkode:
02275

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra Da Paolo Hamid Radjahi om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Myrens Kjøkken, Sandakerveien 24 c.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest **2 uker** innen mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden **avslått** ber etaten om at det vedlegges kopi av **saksprotokollen**, eventuelt **bydelsutvalgets begrunnelse** hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med hilsen

Terese Reed
konsulent



Næringsetaten

Adresse:
Tollbugata 27, 3. etg.
inngang Øvre Slottsgt.
Postboks 745 Sentrum
0106 OSLO

Telefon: 02 180
Telefaks: 23 46 00 50
Internett: www.nae.oslo.kommune.no
E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no

Org. nr: 979 594 887

**DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL OM
SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE**

Saksnr:	02275
---------	-------

1. BEVILLINGSSTEDET		
Stedets navn Myrens Kjøkken		Telefon 22370270
Gateadresse Sandakerveien 24 c	Postnr. 0473	Bydel Sagene

2. SØKER			
Firma/organisasjon/navn Da Paolo Hamid Radjahi	Organisasjonsnr/Personnr søker 992535342	Selskapsform	
Postadresse Fartein Valens vei 63	Postnr. 1410	Poststed KOLBOTN	Telefon

3. SØKNADSDETALJER			
Søknad om Serverings- skjenkebevilling Eierskift		Beskrivelse eierskifte	
Åpningstid inne 03:00	Skjenketid inne 02:30	Åpningstid ute 00:00	Skjenketid ute 23:30



Næringssetaten

Adresse:
Tollbugata 27, 3. etg
inngang Øvre slottsgt.
Postboks 745 Sentrum
0106 OSLO

Telefon: 02 180
Telefaks: 23 46 00 50
Internett: www.nae.oslo.kommune.no
E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no

Org. nr 979 594 887



Saksframlegg

Saksmappe:
2011/108

Saksbeh:
Vibeke Heiberg,

Dato: 03.03.2011
Arkivkode:
944.4

Saksgang

Utvalg	Møtedato
Kultur- og nærmiljøkomiteen	09.03.2011
Barne- og ungdomsrådet	08.03.2011

Søknad om serverings- og skjenkebevilling for innendørs servering ved Den andre teatercafeen, Ivan Bjørndals gt. 9

Saksframstilling:

1. Reglene

Søknader om bevilling behandles etter alkohollovens § 1-7. Som et ledd i saksforberedelsen innhenter Næringsetaten uttalelser fra flere høringsinstanser, herunder Bydelsutvalget (uttalelsesmyndighet delegert til Kultur- og nærmiljøkomiteén).

Etter alkohollovens § 1-7a kan det ved vurdering av om bevilling bør gis, blant annet legges vekt på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan etter alkohollovens § 4-3 settes vilkår for bevilling i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige regler.

Åpnings-, skjenke- og salgstider er regulert av Forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo kommune, av 03.05.2006, fastsatt med hjemmel i serveringslovens § 15 og alkohollovens § 3-7 og § 4-4.

2. Søknaden

Næringsetaten har oversendt til uttalelse søknad fra Salong AS, organisasjonsnr. 996336263, om serverings- og alminnelig skjenkebevilling for innendørs servering ved nytt serveringssted Den andre teatercafeen, Ivan Bjørndals gate 9.

Det søkes om bevilling for innendørs servering med åpnings- og skjenketider i samsvar med hovedregelen i kommunens forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, dvs. åpnings-/skjenketid inne til kl. 01.00/00.30 og ute til kl. 22.00/21.30.

gjennomføre en gradvis opptrapping til full drift. De regner med å være i full drift i august, med offisiell åpning 13. august.

4. Uttalelser

4.1. Bydelsoverlegen

Søknaden har vært forelagt bydelsoverlegen til uttalelse.

Bydelsoverlegen uttaler:

”Det vises til søknad fra Salong AS om bevilling for Den andre teatercafeen i Ivan Bjørndals gate 9. Søknaden gjelder ny serverings- og skjenkebevilling. Det er søkt om servering inne, med åpningstid til kl 0100 (skjenketid til kl 0030). Det er ikke søkt om uteservering.

Bydelsoverlegen uttaler seg som kommunens medisinsk faglige rådgiver jf kommunehelsetjenestelovens § 3-5 og kap 4a om miljørettet helsevern.

Åpningstidene er i samsvar med Oslo kommunes forskrift for serveringssteder. Den andre teatercafeen ligger i Lilleborg-området, hvor det i all hovedsak er boliger, men hvor det også er forretninger og andre serveringssteder. Bydelsoverlegen er ikke kjent med forhold av helse- eller miljømessig karakter som skulle være til innvending mot bevillingssøknaden.”

4.2. Naboer.

Omliggende eiendommer er ikke gjort oppmerksom på bevillingssaken da det ikke kreves i henhold til Reglement for behandling av søknader om bevilling for skjenking og salg av alkoholholdig drikk i bydel Sagene, og da det heller ikke foreligger spesielle forhold som taler for varsling av naboer.

5. Vurdering

Det er ikke tvil om at Den andre teatercafeen ligger i et boligområde utenfor sentrum. Serveringsstedet er lokalisert i enden av Ivan Bjørndals gate, som kan betraktes som en lokal strøkgate. Området er således et boligområde med flere forretninger og et annet serveringsstedet. Samtlige av den etablerte næringsvirksomheten i området er lokalisert på bakkeplan i lokalene som vender ut mot Ivan Bjørndals gate.

Bevillingssøknad må derfor behandles ut fra forskriftens § 1, bokstav b, 1. ledd, som lyder:

”Serveringssteder i boligområder skal holdes lukket inne mellom kl 01.00 og kl 06.00. Uteserveringer i boligområder skal holdes lukket mellom kl 22.00 og kl 06.00.”

Søknad om bevilling for innendørs og utendørs servering med åpnings- og skjenketider i samsvar med hovedregelen i kommunens forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, dvs. åpnings-/skjenketid inne til kl. 01.00/00.30 og ute til kl. 22.00/21.30, bør normalt innvilges med mindre vektige grunner taler mot.

Bydelsoverlegen er ikke kjent med helse- eller miljømessige forhold til hinder for innvilgning av bevillingssøknaden, og anser at inneservering innen forskriftens tidsramme ikke vil medføre større ulemper for omgivelsene i form av støy m.v. enn det en normalt må regne med i et bymessig område.

Bydelsdirektøren vil derfor anbefale Kultur og nærmiljøkomitéen å tilrå at søknaden fra Salong AS om serverings- og alminnelig skjenkebevilling for servering inne ved Den andre teatercafeen, Ivan Bjørndals gate 9, med åpnings- og skjenketider i samsvar med hovedregelen i kommunens forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, dvs. åpnings-/skjenketid inne til kl. 01.00/00.30, innvilges.

Forslag til vedtak:

Kultur- og nærmiljøkomitéen (med uttalelsesmyndighet delegert fra Bydelsutvalget) tilrår at søknad fra Salong AS om serverings- og alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk for inne ved Den andre teatercafeen, Ivan Bjørndals gate 9, med åpnings-/skjenketid inne til kl. 01.00/00.30, **innvilges**.

BYDEL SAGENE

Knut Egger
bydelsdirektør

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift

Trykte vedlegg:

Næringsetatens skriv med vedlegg: Detaljskjema



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Sagene
postmottak@bsa.oslo.kommune.no

Dato: 31.01.2011

Deres ref.:	Vår ref. (saksnr.):	Saksbeh:	Arkivkode:
	SENY-2011-00094	Mala, Evy	04768

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra Salong AS om serverings- og skjenkebevilling ny ved Den andre teatercafeen, Ivan Bjørndals gate 9.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest **2 uker** innen mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden **avslått** ber etaten om at det vedlegges kopi av **saksprotokollen, eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse** hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med hilsen

Evy Mala
førstekonsulent



Næringsetaten

Adresse:
Tollbugata 27, 3. etg.
inngang Øvre Slottsgt.
Postboks 745 Sentrum
0106 OSLO

Telefon: 02 180
Telefaks: 23 46 00 50
Internett: www.nae.oslo.kommune.no
E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no

Org. nr: 979 594 887

**DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL OM
SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE**

Saksnr:	04768
----------------	--------------

1. BEVILLINGSSTEDET		
Stedets navn Den andre teatercafeen	Telefon	
Gateadresse Ivan Bjørndals gate 9	Postnr. 0472	Bydel Sagene

2. SØKER			
Firma/organisasjon/navn Salong AS	Organisasjonsnr/Personnr søker 996336263		Selskapsform
Postadresse c/o Marte Mørland, Dalsbergstien 6A	Postnr. 0170	Poststed OSLO	Telefon 91379271

3. SØKNADSDETALJER			
Søknad om Serverings- skjenkebevilling Ny		Beskrivelse Ny bevilling	
Åpningstid inne 0100	Skjenketid inne 0030	Åpningstid ute	Skjenketid ute


Plantegning for lokalene det søkes bevilling for ettersendes så snart det foreligger



Næringssetaten

Adresse:
Tollbugata 27, 3. etg.
inngang Øvre slottsgt.
Postboks 745 Sentrum
0106 OSLO

Telefon: 02 180 Org. nr: 979 594 887
Telefaks: 23 46 00 50
Internett: www.nae.oslo.kommune.no
E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no



PLAN 1. ETASJE
 BRA eks. tr.rom 444,3 m²
 Bruttoareal 520,5 m²

- E-22.04.10 - Teater inntegnet, kjeller utgravet T.F.
- D-23.02.10 - Søknad Rammefatelse Kontrollert:
- C-15.02.10 - Korreksjoner iht. møte 12.02.10 - R.T.
- B-09.02.10 - Korreksjoner iht. møte 05.02.10 - R.T.
- A-02.02.10 - Forslag utbedring inntegnet - T.F.

G.NR 224 BR.NR 341

**UTBEDRING AV:
 IVAN BJØRNDALS GATE 9**

PLAN 1. ETASJE 738
M. 1:100 102E

Snitt1

Dato 16.11.2009 • R.T.
 Sivert Rolf Terjesen Fjellgate 26D 0566 Oslo
 Tlf. 22 351076 - 915 78037 Fax. 22 353189
 Email - rolf.terjesen@c2i.net



Saksframlegg

Saksmappe:
2011/105

Saksbeh:
Vibeke Heiberg,

Dato: 02.03.2011
Arkivkode:
944.4

Saksgang

Utvalg	Møtedato
Kultur- og nærmiljøkomiteen	09.03.2011

Søknad om serverings- og skjenkebevilling ved Delicious Restaurant, Kingos gate 1 (Eierskifte)

Saksframstilling:

1. Reglene

Søknader om bevilling behandles etter alkohollovens § 1-7. Som et ledd i saksforberedelsen innhenter Næringsetaten uttalelser fra flere høringsinstanser, herunder Bydelsutvalget (uttalelsesmyndighet delegert til Kultur- og nærmiljøkomiteen).

Etter alkohollovens § 1-7a kan det ved vurdering av om bevilling bør gis, blant annet legges vekt på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan etter alkohollovens § 4-3 settes vilkår for bevilling i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige regler.

Åpnings-, skjenke- og salgstider er regulert av Forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo kommune, av 03.05.2006, fastsatt med hjemmel i serveringslovens § 15 og alkohollovens § 3-7 og § 4-4.

2. Søknaden

Næringsetaten har oversendt til uttalelse søknad fra Delicious – Minh Van Doun, organisasjonsnr. 995986868, om alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk ved Delicious Restaurant, Kingos gate 1.

Det søkes om skjenkebevilling for innendørs servering med åpnings-/skjenketider inne til kl. 01.00/00.30. Det er ikke søkt om utendørs servering.

3. Befaring

Det ble 01.03.2011 foretatt innvendig befaring i restaurantens lokaler. Førstekonsulent Vibeke Heiberg foretok befaringen. Eier var ikke til stede på befaringstidspunktet.

Det er søkt om skjenkebevilling for innendørs servering tilsvarende ca. 60 sitteplasser. Restauranten er innredet som et spisested med egen takeaway-avdeling. Serveringsområdet består av to deler, hvorav den ene delen befinner seg på et platå, fire trappetrinn høyere enn den andre delen av lokalet. På platået finnes det 9 bord med totalt 32 sitteplasser. Kundetoalettene befinner seg i den øverste delen av restauranten, i en mellomgang. Delicious Restaurant har ikke HC-toalett. Den nederste delen av lokalet, som vender ut mot Waldemar Thranes gate, er innredet med ståbord og høye barstoler. Dette området har ca. 15 sitteplasser. I denne delen av restauranten er det en serveringsdisk innerst i lokalet der kunder kan bestille takaway-mat. Restauranten serverer i hovedsak sushi og thai-retter. Inngangspartiet vender inn mot dette området.

Inngangspartiet er lokalisert i krysset Kingos gate/Waldemar Thranes gate. Inngangspartiet er smalt med 6 trappetrinn opp til nederste serveringsplan der takeaway-serveringen er lokalisert.

Delicious Restaurant sine lokaler er i svært liten grad tilgjengelig for bevegelseshemmede og rullestolbrukere. Trappeavsatsen ved inngangspartiet som fører inn til serveringsområdet er smal og av den grunn er det heller neppe mulig å gjøre lokalene mer tilgjengelige ved å etablere en trappeheis for rullestolbrukere. Det synes som om det skal store endringer og kostnader til for å bringe lokalene i en slik stand at de oppfyller dagens krav til tilgjengelighet og universell utforming.

Delicious Restaurant ligger i en eldre bygning med boliger. På skrått vis a vis i Waldemar Thranesgate og er det boliger og et parkområde. Vis a vis i Kingos gate er det også boliger. Det er mye annen næring i området og Waldemar Thranes gate kan sies å være en etablert støksgate i Ilaområdet.

4. Uttalelser

4.1. Bydelsoverlegen

Bydelsoverlegen uttaler:

”Det vises til søknad fra Delicious - Minh Van Duong om bevilling for Delicious Restaurant i Kingosgate 1B. Søknaden gjelder serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte. Det er søkt om servering inne, med åpningstid til kl 0100 (skjenketid til kl 0030). Det er ikke søkt om uteservering.

Bydelsoverlegen uttaler seg som kommunens medisinsk faglige rådgiver jf kommunehelsetjenestelovens § 3-5 og kap 4a om miljørettet helsevern.

Åpningstidene er i samsvar med Oslo kommunes forskrift for serveringssteder. Delicious Restaurant ligger ved Alexander Kiellands plass og på hjørnet mot Waldemar Thranes gate som har betydelig trafikkbelastning. I området er det boliger, forretninger og flere andre serveringssteder. Bydelsoverlegen er ikke kjent med

forhold av helse- eller miljømessig karakter som skulle være til innvending mot søknad om serverings- og skjenkebevilling.”

4.2. Naboer

Omliggende eiendommer er ikke gjort oppmerksom på bevillingssaken da det ikke kreves i henhold til *Reglement for behandling av søknader om bevilling for skjenking og salg av alkoholholdig drikk i bydel Sagene* og da det ikke foreligger spesielle forhold som taler for varsling av naboer.

5. Vurdering

Bydelsdirektøren anbefaler Kultur- og nærmiljøkomitéen å tilrå at søknad fra Delicious – Minh Van Dzung om alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk innendørs med åpnings- og skjenketider til 01.00/00.30, innvilges.

Forslag til vedtak:

Kultur- og nærmiljøkomitéen (med uttalelsesmyndighet delegert fra Bydelsutvalget) tilrår at søknad fra Delicious – Minh Van Dzung om alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk for innendørs servering ved Delicious Restaurant, Kingos gate1, med åpnings-/skjenketid inne til kl. 01.00/00.30, **innvilges**.

BYDEL SAGENE

Knut Egger
bydelsdirektør

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift

Trykte vedlegg:

Søknad om bevilling av 31.01.2011, fra Næringsetaten, Tollbugata 27, 0157 Oslo



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Sagene
OSLO

Dato: 27.01.2011

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
ASAB-2010-02567

Saksbeh:
Reed, Terese

Arkivkode:
01931

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra Delicious - Minh Van Duong om serverings- og skjenkebevilling/eierskifte etter 30 dager ved Delicious Restaurant, Kingos gate 1.

I h.h.t. alkoholovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest **2 uker** innen mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden **avslått** ber etaten om at det vedlegges kopi av **saksprotokollen, eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse** hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med hilsen

Terese Reed
konsulent



Næringsetaten

Adresse:
Tollbugata 27, 3 etg
inngang Øvre Slottsgt.
Postboks 745 Sentrum
0106 OSLO

Telefon: 02 180
Telefaks: 23 46 00 50
Internett: www.nae.oslo.kommune.no
E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no

Org nr:979 594 887

**DETALJER OM SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL OM
SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE**

Saksnr:	01931
---------	-------

1. BEVILLINGSSTEDET		
Stedets navn Delicious Restaurant	Telefon 23229555	
Gateadresse Kingos gate 1	Postnr. 0457	Bydel Sagene

2. SØKER			
Firma/organisasjon/navn Delicious - Minh Van Duong	Organisasjonsnr/Personnr søker 995986868		Selskapsform
Postadresse Kingos gate 1 B	Postnr. 0457	Poststed OSLO	Telefon 21949099

3. SØKNADSDETALJER			
Søknad om Serverings- skjenkebevilling/eierskifte etter 30 dager		Beskrivelse	
Åpningstid inne 01:00	Skjenketid inne 00:30	Åpningstid ute	Skjenketid ute



Næringssetaten

Adresse:
Tollbugata 27, 3. etg.
inngang Øvre slottsgt.
Postboks 745 Sentrum
0106 OSLO

Telefon: 02 180
Telefaks: 23 46 00 50
Internett: www.nae.oslo.kommune.no
E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no

Org. nr:979 594 887



Saksframlegg

Saksmappe:
2011/119

Saksbeh:
Vibeke Heiberg,

Dato: 16.02.2011
Arkivkode:
944.4

Saksgang

Utvalg	Møtedato
Kultur- og nærmiljøkomiteen	09.03.2011

SØKNAD OM SALGSBEVILLING VED SEVEN DAYS, BERGENSGATA 9 (EIERSKIFTE)

1. Reglene

Søknader om bevilling behandles etter alkohollovens § 1-7. Som et ledd i saksforberedelsen innhenter Næringsetaten uttalelser fra flere høringsinstanser, herunder Bydelsutvalget (uttalelsesmyndighet delegert til Kultur- og nærmiljøkomiteén).

Etter alkohollovens § 1-7a kan det ved vurdering av om bevilling bør gis, blant annet legges vekt på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan etter alkohollovens § 4-3 settes vilkår for bevilling i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige regler.

Åpnings-, skjenke- og salgstider er regulert av Forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo kommune, av 03.05.2006, fastsatt med hjemmel i serveringslovens § 15 og alkohollovens § 3-7 og § 4-4.

Behandlingsmåten for skjenkesaker i Bydel Sagene er fastsatt i Reglement for behandling av søknader om bevilling for skjenking og salg av alkoholholdig drikk i Bydel Sagene, vedtatt av Bydelsutvalget 27.09.2007.

2. Søknaden

Næringsetaten har oversendt til uttalelse søknad fra Dagskjøp AS, org.nr. 996369099, om salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol ved Seven Days, Bergensgata 9.

3. Befaring.

Det er kun søkt om salgsbevilling. Etter Bydelsutvalgets reglement for behandling av søknader om bevilling for skjenking og salg av alkoholholdig drikk i Bydel Sagene kreves da ingen befaring. I anledning bevillingssøknaden ble det den 11.02.2011, allikevel avholdt

utvendig befaring. Kontorsjef Frank Johan Gudevold og førstekonsulent Vibeke Heiberg foretok befaringen.

Det har vært drevet matbutikk i lokalene i flere år. Det er ikke etablert rampe ved inngangspartiet og butikklokalet er således ikke tilgjengelige for rullestolbrukere. Trappene ved inngangspartiet synes relativt bratt og det er derfor også usikkert hvorvidt det lar seg gjøre å etablere en funksjonell utvendig rampe med tanke på å gjøre lokalene mer tilgjengelige for rullestolbrukere.

4. Uttalelser

4.1. Bydelsoverlegens uttalelse

Bydelsoverlegen uttaler:

”Det vises til søknad fra Dagkjøp AS om salgsbevilling for Seven Days i Bergensgata 9. Søknaden gjelder i forbindelse med eierskifte.

Bydelsoverlegen uttaler seg som kommunens medisinsk faglige rådgiver jf kommunehelsetjenestelovens § 3-5 og kap 4a om miljørettet helsevern.

Bydelsoverlegen er ikke kjent med forhold av helse- eller miljømessig karakter som skulle være til innvending mot salgsbevilling. ”

4.2. Naboer.

Det er søkt kun om salgsbevilling. Etter Bydelsutvalgets reglement for behandling av søknader om bevilling for skjenking og salg av alkoholholdig drikk i Bydel Sagene kreves da ingen varsling av salgsstedets naboer.

5. Vurdering

Det er søkt om salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol ved Seven Days, Bergensgata 9.

Seven Days forventes å fremstå som en ordinær dagligvareforretning, med alminnelig bredt vareutvalg. Bydelsdirektøren er ikke kjent med særlige forhold som taler mot innvilgning av salgsbevilling i dette tilfellet.

Bydelsdirektøren tilrår Kultur- og nærmiljøkomitéen å anbefale at søknad om ny salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol ved Seven Days, Bergensgata 9, innvilges.

Forslag til vedtak:

Kultur- og nærmiljøkomitéen (med uttalelsesmyndighet delegert fra Bydelsutvalget) anbefaler at søknad om ny salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol ved Seven Days, Bergens gata 9, *innvilges*.

BYDEL SAGENE

Knut Egger
bydelsdirektør

Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift

Trykte vedlegg:

- Brev av 28.01.2010 fra Næringsetaten – Søknad om bevilling. Vedlegg: Detaljert søknad om salgsbevilling ved forespørsel om sosialtjenesten /Bydelsutvalgets uttalelse



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Sagene

postmottak@bsa.oslo.kommune.no

Dato: 28.01.2011

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):

Saksbeh:

Arkivkode:

SLAB-2011-00090

Dryna, Inessa

00419

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra Dagskjøp AS om Salgsbevilling Eierskifte ved Seven Days, Bergensgata 9.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest **2 uker** innen mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden **avslått** ber etaten om at det vedlegges kopi av **saksprotokollen, eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse** hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med hilsen

Inessa Dryna
lærling



Næringsetaten

Adresse:
Tollbugata 27, 3. etg.
inngang Øvre Slottsgt.
Postboks 745 Sentrum
0106 OSLO

Telefon: 02 180
Telefaks: 23 46 00 50
Internett: www.nae.oslo.kommune.no
E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no

Org. nr: 979 594 887

**DETALJER OM SØKNAD OM SALGSBEVILLING VED FORESPØRSEL OM
BYDELSUTVALGETS UTTALELSE**

Saksnr:	00419
---------	-------

1. BEVILLINGSSTEDET		
Stedets navn Seven Days	Telefon 92263763	
Gateadresse Bergensgata 9	Postnr. 0468	Bydel Sagene

2. SØKER			
Firma/organisasjon/navn Dagskjøp AS	Organisasjonsnr/Personnr søker 996369099	Selskapsform Aksjeselskap	
Postadresse Bergensgaten 9	Postnr. 0468	Poststed OSLO	Telefon

3. SØKNADSDETALJER			
Søknad om Salgsbevilling Eierskifte		Beskrivelse	
Åpningstid inne	Skjenketid inne	Åpningstid ute	Skjenketid ute



Næringssetaten

Adresse:
Tollbugata 27, 3. etg.
inngang Øvre slottsgt.
Postboks 745 Sentrum
0106 OSLO

Telefon: 02 180
Telefaks: 23 46 00 50
Internett: www.nae.oslo.kommune.no
E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no

Org. nr:979 594 887